

罗山县环境保护局关于罗山县乡镇政府驻地农村生活污水治理项目（重大变动）环境影响评价文件审批情况决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025 年 5 月 22 日我局做出的罗山县乡镇政府驻地农村生活污水治理项目（重大变动）环境影响评价文件的审批决定。现将做出的审批决定予以公告，公告期为 2025 年 5 月 27 日——2025 年 6 月 4 日。行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系方式：电话：2178768

传真：2178105 通讯地址：罗山县行政大道 28 号

做出的建设项目环境影响评价文件审批的决定

1	罗山县乡镇政府驻地农村生活污水治理项目（重大变动）	罗山县生态环境局	2022-5-22
---	---------------------------	----------	-----------

罗山县宝鑫发展投资有限责任公司：

根据我国环保法律、法规和有关政策的规定，对你单位罗山县乡镇政府驻地农村生活污水治理项目环境影响报告表作出以下审批意见：

该项目建设主要内容及规模具体为：**灵山镇污水处理站**，新建设一套 900 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 5578 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+消毒+人工湿地工艺，污水处理后排入小潢河，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 1 一级 A 标准。

周党镇污水处理站，新建设一套 2000 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 6495 米，预处理+AAO+絮凝沉淀+内进水精密过滤器+消毒工艺，污水处理后排入竹竿河，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 1 一级 A 标准。

楠杆镇 1 号污水处理站升级改造，提升改造原有生活污水处理设施，规模为 300 吨/天，采用生化沉淀池+人工湿地工艺，污水处理后排向洪河沟，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 三级标准。

楠杆镇 2 号污水处理站，新建设一套 700 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 11290 米，采用改良 AAO+内进

水精密过滤器+消毒工艺，污水处理后排向洪河沟，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 1 一级 A 标准。

彭新镇污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 3365 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器工艺，污水处理后排入九龙河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1 一级标准。

潘新镇污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 14101 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器工艺，污水处理后排入九龙河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1 一级标准。

青山镇污水处理站，新建设一套 700 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 4689 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+消毒工艺，污水处理后排入洪河，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表 1 一级 A 标准。

山店乡污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 12589 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器工艺，污水处理后排向麻田河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1

一级标准。

竹竿镇污水处理站，新建设一套 700 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 5433 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+消毒+人工湿地工艺，污水处理后排向竹竿河，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准。

尤店乡污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 12492 米，预处理+DAT-IAT 生化池（SBR 变形）+内进水精密过滤器工艺，污水处理后用于农田灌溉，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 三级标准。

高店乡污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 11589 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+人工湿地，污水处理后排向闫河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 一级标准。

东铺镇污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 6642 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器工艺，污水处理后用于农田灌溉，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 三级标准。

庙仙乡污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系

统，配套建设污水收集管网 11566 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+人工湿地工艺，污水处理后排向养马河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 一级标准。

莽张镇东污水处理站，新建设一套 900 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 7954 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+消毒+人工湿地工艺，污水处理后排向养马河，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 1 一级 A 标准。

莽张镇曝气生物净化塘，新建设一套 300 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 5044 米，预处理+生物接触氧化+沉淀池+生物净化塘工艺，污水处理后于农田灌溉，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)表 1 三级标准。

定远乡污水处理站，新建设一套 700 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 7157 米，预处理+AAO+内进水精密过滤器+消毒+人工湿地工艺，污水处理后用于农田灌溉，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表 1 一级 A 标准。

子路镇污水处理站，新建设一套 450 吨/天生活污水处理系统，配套建设污水收集管网 10373 米，预处理+DAT-IAT 生化池(SBR 变形)+内进水精密过滤器工艺，污水处理后用于农田灌

溉，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1 三级标准。

铁铺镇污水处理站，修缮一套 450 吨/天生活污水处理系统，预处理+AAO+内进水精密过滤器+人工湿地工艺，污水处理后排入九龙河，出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1 一级标准。

朱堂乡污水处理站，修缮一套 450 吨/天生活污水处理系统，预处理+AAO+内进水精密过滤器工艺，污水处理后排入洗脂河，出水水质应达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表 1 一级标准。

我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的环境保护对策及生态保护措施进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方咨询。

三、项目建设中必须按照批复的要求，严格执行环境保护设施与主体工程同时投入使用的环保“三同时”制度，重点作好以下方面：

1、严格按照工程设计及评价提出的各项环保设施进行设计施工，确保环保资金的投入和“三同时”制度的落实，加强环保设施的日常管理与维护，使其始终处于良好的运行状态。

2、严格落实评价提出的废水、废气、噪声、固废等污染防治措施，在达标排放的基础上,尽可能降低废水、废气、噪声、固废对外环境的影响。

3、加强环保设施运行、维护管理、确保污染物稳定达标排放。

4、加强环境事故风险防范，认真落实安全防范措施；落实环境风险措施，防止环境污染事故的发生。

5、建设单位应设环保专职或兼职人员，负责执行施工期间的各项环保管理措施，督促实施各项污染防治措施。

四、项目竣工后须进行验收，罗山县环境监察大队对项目执行环保“三同时”情况按规定进行现场监督检查。

五、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、你单位在本项目环评文件报批过程中，如有瞒报、虚报、漏报情形，须承担由此产生的一切法律责任。

七、本批复自下达之日起5年内建设有效。项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件；如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。