

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 682—2025
替代SL 682—2014

水利水电工程移民安置验收规程

Code of practice for resettlement acceptance of water
resources and hydropower project

2025-08-01 发布

2025-11-01 实施

中华人民共和国水利部 发布

中华人民共和国水利部

关于批准发布《水利电子证照 第1部分：基本技术要求》等5项 水利行业标准的公告

2025年第21号

中华人民共和国水利部批准发布《水利电子证照 第1部分：基本技术要求》(SL/T 816.1—2025)等5项水利行业标准，现予以公布。

序号	标准名称	标准编号	替代标准号	发布日期	实施日期
1	水利电子证照 第1部分：基本技术要求	SL/T816.1—2025		2025.8.1	2025.11.1
2	水利电子证照 第2部分：河道采砂许可证	SL/T 816.2—2025		2025.8.1	2025.11.1
3	水资源评价 导则	SL/T 238—2025	SL/T 238— 1999	2025.8.1	2025.11.1
4	水利水电工程移民安置验收规程	SL/T 682—2025	SL682—2014	2025.8.1	2025.11.1
5	水利重要数据安全保护要求	SL/T 846—2025		2025.8.1	2025.11.1

水利部

2025年8月1日

前 言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL/T 1-2024《水利技术标准编写规程》的要求，对SL 682-2014《水利水电工程移民安置验收规程》进行修订。

本标准共9章和10个附录，主要技术内容包括：

- 验收依据和资料；
- 验收组织；
- 验收范围和条件；
- 验收程序；
- 验收内容和标准；
- 验收方法和评定；
- 验收成果；
- 资料目录和报告格式。

本次修订的主要内容有：

- 调整了部分章节结构；
- 增加了术语、验收成果要求；
- 细化了验收依据、验收方法和评定等；
- 完善了验收条件和验收内容等。

请注意本标准的某些内容可能涉及某些专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准所替代标准的历次版本为：

- SL 682—2014

本标准批准部门：**中华人民共和国水利部**

本标准主持机构：**水利部水库移民司**

本标准解释单位：**水利部水库移民司**

本标准主编单位：**水利部水利水电规划设计总院**

本标准参编单位：**长江工程监理咨询有限公司(湖北)**
江河水利水电咨询中心有限公司
中水东北勘测设计研究有限责任公司
中水珠江规划勘测设计有限公司
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司

本标准出版、发行单位：**中国水利水电出版社**

本标准主要起草人：**姚玉琴 李彦强 崔 洋 刘永贵**
王国强 毕望舒 吴壮海 罗 政
谭龙斌 孙 奎 徐 平 刘 流
刘 辉 莫敏道 李军朝

本标准审查会议技术负责人：**尹忠武**

本标准体例格式审查人：**于爱华**

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部国际合作与科技司(通信地址：北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010-63204533)

目 次

1	总 则.....	1
2	术 语.....	3
3	验收依据和资料.....	5
4	验收组织.....	8
4.1	一般规定.....	8
4.2	自验组织.....	9
4.3	初验组织.....	9
4.4	终验组织.....	9
5	验收范围和条件.....	11
5.1	一般规定.....	11
5.2	水库工程导(截)流阶段移民安置验收.....	11
5.3	水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收.....	11
5.4	工程竣工移民安置验收.....	12
6	验收程序.....	14
6.1	一般规定.....	14
6.2	自验程序.....	15
6.3	初验程序.....	16
6.4	终验程序.....	17
6.5	技术预验收程序.....	18
7	验收内容和标准.....	20
7.1	一般规定.....	20
7.2	水库工程导(截)流阶段移民安置验收.....	20
7.3	水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收.....	21
7.4	工程竣工移民安置验收.....	22
8	验收方法和评定.....	24
8.1	一般规定.....	24

8.2	农村移民安置验收.....	24
8.3	城(集)镇迁建验收.....	25
8.4	企(事)业单位处理验收.....	27
8.5	专项设施处理验收.....	27
8.6	防护工程建设验收.....	27
8.7	水库库底清理验收.....	28
8.8	移民资金使用管理验收.....	28
8.9	移民档案管理验收.....	28
8.10	移民迁建用地手续办理情况验收.....	29
8.11	水库移民后期扶持政策落实情况验收.....	29
8.12	历次移民安置验收和审计问题整改情况验收.....	29
8.13	会议评议.....	29
8.14	抽样比例.....	30
8.15	验收评定.....	32
9	验收成果.....	33
9.1	一般规定.....	33
9.2	水库工程导(截)流阶段移民安置验收.....	33
9.3	水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收.....	35
9.4	工程竣工移民安置验收.....	38
附录A	移民安置验收必备资料目录.....	42
附录B	移民安置验收备查资料目录.....	43
附录C	移民安置规划设计工作报告.....	45
附录D	移民安置管理工作报告.....	47
附录E	移民安置实施工作报告.....	49
附录F	移民安置监督评估工作报告.....	52
附录G	移民安置验收工作计划.....	55
附录H	移民安置验收报告.....	58
附录J	移民安置技术预验收报告.....	61
附录K	移民安置验收有关表格.....	63

标准用词说明..... 112
标准历次版本编写者信息..... 113
条文说明.....115

1 总 则

1.0.1 为规范水利水电工程移民安置验收工作，保证验收工作质量，维护国家、集体、移民个人的合法权益，促进水利水电工程建设顺利进行，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于水利水电工程移民安置验收工作。大中型水利水电工程中的输配水线路、堤防等线性工程和小型水利水电工程可根据实际条件简化要求。

1.0.3 水利水电工程阶段性验收和竣工验收前，应组织工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收。

1.0.4 移民安置验收开展前，项目法人应向与其签订移民安置协议的地方人民政府提出移民安置验收建议，逐级报移民安置验收主持单位同意后，项目法人会同与其签订移民安置协议的地方人民政府编制移民安置验收工作计划。移民安置验收工作计划应报移民安置验收主持单位备案。

1.0.5 移民安置验收内容应包括农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理情况、水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计问题整改情况等。

1.0.6 在开展移民安置验收前，可根据需要委托第三方开展移民安置技术预验收工作。

1.0.7 有关地方人民政府及其移民管理机构和相关管理部门、项目法人、移民安置主体设计单位、移民安置监督评估单位、移民安置技术预验收单位、移民安置项目参建单位等，应提交完整的移民安置资料，并对提交资料的真实性负责。

移民安置主体设计单位应对移民安置规划设计工作报告、移民安置管理工作报告、移民安置实施工作报告、移民安置监督评

估工作报告中相关规划数据的一致性负责；移民安置监督评估单位应对上述报告中相关实施数据的一致性负责。

1.0.8 本标准主要引用下列标准：

SL/T 223 水利水电建设工程验收规程

SL/T 290 水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范

SL/T 440 水利水电工程建设征地农村移民安置规划设计规范

SL/T 442 水利水电工程建设征地移民实物调查规范

1.0.9 移民安置验收除应符合本标准规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

下列术语及其定义适用于本标准。

2.0.1 移民安置验收 resettlement acceptance

水利水电工程验收前需要开展的一项专项验收，包括工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收。

2.0.2 工程阶段性移民安置验收 intermediate resettlement acceptance during construction

水库工程导(截)流、下闸蓄水(含分期蓄水)等阶段的移民安置验收。

2.0.3 工程竣工移民安置验收 resettlement acceptance before project completion

水利水电工程竣工验收前，按照有关规定开展的移民安置验收。

2.0.4 移民安置验收主持单位 presiding unit of resettlement acceptance

主持移民安置验收的单位，负责监督指导移民安置自验、初验，组织移民安置终验。

2.0.5 移民安置验收组织单位 organizing unit of resettlement acceptance

在验收主持单位的监督指导下，组织开展移民安置自验、初验的单位。

2.0.6 移民安置自验 self-acceptance of resettlement

承担移民安置任务的县级人民政府对移民安置工作进行的自我检查和验收。

2.0.7 移民安置初验 pre-acceptance of resettlement

地市级以上人民政府或者其规定的移民管理机构对移民安置工作进行的初步检查和验收。

2.0.8 移民安置终验 final acceptance of resettlement

移民安置验收主持单位对移民安置工作进行的检查和验收。

2.0.9 技术预验收 technical pre-acceptance of resettlement

在移民安置验收前，技术预验收单位按照移民安置验收内容开展的验收条件符合性检查、技术验收、编制技术预验收报告等技术支撑工作。

2.0.10 移民迁建用地 land for relocation

除复建的镇外企(事)业单位、复(改)建的专项设施以及防护工程等迁建用地以外的农村集中安置居民点用地和城(集)镇迁建用地。

3 验收依据和资料

3.0.1 移民安置验收应依据国家有关法规和规定，经批准的各阶段移民安置规划设计文件，项目法人与地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议，移民安置年度计划等开展。

3.0.2 移民安置验收时，有关各方应提供移民安置验收必备资料供验收委员会查阅。资料目录及提供单位见附录A。

3.0.3 移民安置验收时，有关县级人民政府应准备移民安置备查资料供验收委员会查阅。移民安置验收备查资料主要包括以下内容：

1 实物调查成果，移民安置规划大纲及其审批文件、移民安置规划报告及其审核文件，可行性研究报告阶段移民安置规划设计成果及其审批文件，初步设计阶段移民安置规划设计成果及其批准文件等移民安置前期工作文件资料。

2 移民安置建设实施阶段移民安置规划设计成果及其审批(审核)文件、建设实施阶段移民安置设计变更、规划调整及其审批(审核)文件等移民安置实施工作文件资料。

3 水库移民后期扶持工作开展的文件资料。

4 移民安置监督评估成果、移民资金财务检查、移民资金审计等移民工作监督管理文件资料。

5 移民资金使用管理工作的有关政策法规、规章制度和管理办法，征地补偿和移民安置资金概(估)算、预(决)算和资金拨付等文件，移民资金收支情况的会计凭证、会计账簿等移民资金财务管理文件资料。

资料目录见附录B。

3.0.4 移民安置规划设计单位应协助有关县级人民政府提供移民安置规划设计成果，移民安置监督评估单位应协助有关县级人

民政府提供移民安置监督评估成果。

3.0.5 移民安置规划设计单位应提供移民安置规划设计工作报告，其编制应符合以下要求：

1 报告应包括的主要内容及编写提纲见附录C。

2 建设实施阶段移民安置任务与批复的移民安置规划设计成果有变化的，应将建设实施阶段移民安置规划设计变更报告、移民安置规划设计调整报告等专题报告作为移民安置规划设计工作报告的附件。

3 工程阶段性移民安置验收时，应将阶段性移民安置规划设计专题报告作为移民安置规划设计工作报告的附件。

3.0.6 项目法人应提供移民安置管理工作报告，其编制应符合以下要求：

1 报告应包括的主要内容及编写提纲见附录D。

2 报告附件应包括：项目法人与有关地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议、移民安置年度计划、移民资金拨付计划等。

3.0.7 有关地方人民政府或实施单位应提供移民安置实施工作报告，其编制应符合以下要求：

1 报告应包括的主要内容及编写提纲见附录E。

2 移民安置涉及多个县级实施单位的，自验时应分县级行政区编制移民安置实施工作报告。初验、终验时，地市级以上人民政府或者其规定的移民管理机构应在各县级行政区移民安置实施工作报告的基础上，编制相应的移民安置实施工作报告。

3 移民安置协议签订时明确的非县级人民政府实施管理的项目，由项目法人组织相关实施单位编制相应的移民安置实施工作报告。相关内容宜按照属地管理原则纳入各有关地方人民政府提交的移民安置实施工作报告。

3.0.8 移民安置监督评估单位应提供移民安置监督评估工作报告，其编制应符合以下要求：

1 报告应包括的主要内容及编写提纲见附录F。

2 移民安置实施监督评估和移民生产生活水平监测评估由不同单位实施的，相应的监督评估单位应分别提供监督(测)评估工作报告。

3 移民安置监督评估工作报告的附件应包括移民安置验收前一年度的移民生产生活水平监测评估报告。

3.0.9 移民安置验收备查资料的准备应符合以下要求：

1 移民安置规划设计单位应提供移民安置规划设计报告、设计变更报告、移民安置规划设计调整报告、阶段性移民安置规划设计专题报告，以及其他应提供的资料。

2 项目法人应提供项目各类批复文件、移民资金财务决算、内控制度、会计档案、资金审计和问题整改，以及其他应该提供的资料。

3 地方人民政府应提供移民安置实施过程中的各类协议、管理制度、安置点建设档案、企(事)业单位处理档案、专项设施处理档案、水库库底清理档案、会计档案、移民分户档案、移民资金财务决算或审计成果，以及其他应提供的资料。

4 监督评估单位应提供移民安置实施情况监测评估月报、年报、专题报告，移民生产生活水平恢复情况监测评估报告，以及其他应提供的资料。

4 验收组织

4.1 一般规定

4.1.1 移民安置验收的自验和初验的组织单位或终验主持单位，应组织成立移民安置验收委员会，设主任委员1名、副主任委员及委员若干名。验收委员会主任委员应由验收组织单位或主持单位代表担任。

4.1.2 验收委员会根据工作需要，可设立农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理情况、水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计主要问题整改情况等专业验收工作组，具体负责相应专业验收工作。

4.1.3 工程竣工移民安置验收时，应设立移民档案管理验收工作组，由档案行政管理部门、验收组织单位或主持单位、项目法人及有关单位的档案人员和相关专家组成，其组长应作为移民安置验收委员会组成人员。

4.1.4 验收前，验收组织单位或主持单位应成立验收专家组，或可根据需要委托第三方开展技术预验收，成立验收专家组和委托第三方开展技术预验收应符合以下要求：

1 成立验收专家组的，应提出经专家组成员签字确认的专家组验收意见，专家组组长应作为验收委员会组成人员。

2 委托第三方开展技术预验收的，技术预验收单位应承担过移民安置相关工作。技术预验收单位在移民安置验收组织单位或主持单位的指导下开展工作，应出具技术预验收报告，并委派代表作为验收委员会组成人员参加移民安置验收工作。

3 验收专家组宜由移民安置规划设计、移民安置实施管理、资金(财务)管理、档案管理等相关专业的专家组成。验收专家

应具有移民安置相关工作经验或相应的专业技术职称。

4.2 自 验 组 织

4.2.1 移民安置自验应由水利水电工程移民区和移民安置区县级人民政府组织开展。

4.2.2 移民安置自验委员会组成应符合以下规定：

1 主任委员应由县级人民政府负责人或其指定的代表担任。

2 自验委员会成员应包括县级人民政府及其移民管理机构，有关行业管理部门、乡镇人民政府、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估单位，以及移民安置技术预验收单位的代表或专家组组长。

4.3 初 验 组 织

4.3.1 移民安置初验应由地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构组织进行。对于国务院水行政主管部门主持验收的水利水电工程，移民安置初验由省级移民管理机构组织进行。

4.3.2 移民安置初验委员会组成应符合以下规定：

1 主任委员应由地市级以上人民政府(或其授权的移民管理机构)负责人或指定的代表担任。

2 初验委员会成员应包括地市级以上人民政府及其规定的移民管理机构、有关县级人民政府、有关行业管理部门、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估单位，以及移民安置技术预验收单位的代表或专家组组长。

4.3.3 移民安置初验和自验合并进行的，由地市级以上人民政府或者其规定的移民管理机构组织，应结合移民安置自验组织的相关规定，成立相应的移民安置初(自)验委员会；主任委员应符合4.3.2条的规定。

4.4 终 验 组 织

4.4.1 移民安置终验主持单位应符合以下规定：

1 工程初步设计报告批准文件明确工程竣工验收由国务院水行政主管部门主持验收的水利水电工程，工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收，由国务院水行政主管部门会同项目所在地省级人民政府共同主持进行；受国务院水行政主管部门委托由流域管理机构开展工程阶段性移民安置验收的，由流域管理机构会同项目所在地省级移民管理机构主持进行。

2 工程初步设计报告批准文件明确工程竣工验收由省级水行政主管部门主持验收的水利水电工程，工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收，由所在地省级人民政府或者其规定的移民管理机构主持进行。

4.4.2 移民安置终验委员会组成应符合以下规定：

1 主任委员应由移民安置验收主持单位的负责人或指定的代表担任。

2 终验委员会成员应包括项目主管部门、有关县级以上地方人民政府及其规定的移民管理机构和相关行业管理部门、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估单位，以及移民安置技术预验收单位的代表或专家组组长。

5 验收范围和条件

5.1 一般规定

5.1.1 移民安置验收范围应包括水利水电工程移民区和移民安置区。其中，移民区宜包括水库淹没影响区、枢纽工程建设区、其他水利工程建设区。

5.1.2 工程阶段性移民安置验收前，移民安置规划设计单位应编制工程阶段性移民安置规划设计专题报告，明确移民安置验收范围、任务及相应的移民安置规划设计成果。

5.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

5.2.1 水库工程导(截)流阶段移民安置验收范围应包括导(截)流后壅高水位淹没影响区和相应的移民安置区。

5.2.2 水库工程导(截)流阶段移民安置验收应满足以下条件：

- 1 移民搬迁工作已完成，具备生活条件。
- 2 对城(集)镇的影响已得到处理。
- 3 企(事)业单位处理工作已完成。
- 4 对专项设施的影响已得到处理。
- 5 水库库底清理(除林木清理外)工作已完成。
- 6 应归档文件材料已完成阶段性收集、整理工作。

5.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

5.3.1 水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收范围应包括相应的蓄水位淹没影响区和相应的移民安置区。

5.3.2 水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收应满足以下条件：

- 1 移民搬迁安置工作已完成。
- 2 农村移民生产安置措施已落实。
- 3 城(集)镇迁建工作已完成。
- 4 企(事)业单位处理工作已完成。
- 5 专项设施处理工作已完成, 或采取其他措施已恢复原功能。
- 6 防护工程建设已完成, 分期蓄水涉及的防护工程水下部分建设满足相应的分期蓄水要求, 且通过主管部门验收。
- 7 水库库底清理工作已完成, 需要验收的项目已通过主管部门验收。
- 8 应归档文件材料已完成阶段性收集、整理工作。
- 9 历次移民安置验收和审计提出的主要问题整改已完成或已处理。

5.4 工程竣工移民安置验收

5.4.1 工程竣工移民安置验收范围应包括水库淹没影响区、枢纽工程建设区、其他水利工程建设区和移民安置区。

5.4.2 工程竣工移民安置验收应满足以下条件:

1 移民搬迁安置工作已完成, 移民个人补偿费已按协议兑付; 移民安置区基础设施和公共服务设施建设已完成, 需要验收的项目已通过主管部门验收; 农村移民生产安置措施已落实; 水库移民后期扶持人口核定工作已完成。

2 城(集)镇迁建已完成, 需要验收的项目已经通过主管部门验收。

3 企(事)业单位处理工作已完成, 补偿协议已签订并按协议兑付, 需要验收的项目已经通过主管部门验收。

4 专项设施处理工作已完成并投入使用或者功能已得到恢复, 需要验收的项目已通过主管部门验收。

5 防护工程建设已完成, 运行维护单位已明确。

6 水库库底清理工作已完成, 需要验收的项目已经通过主

管部门验收。

7 移民资金已按规定拨(兑)付完毕，移民资金财务决算编制已完成，移民资金使用管理情况已依法接受审计监督。

8 移民档案已按规定完成收集、整理和归档，落实移民分户建档要求，得到安全和有效利用。

9 水库移民后期扶持工作已开展。

10 历次移民安置验收和审计提出的主要问题整改已完成或已处理。

6 验收程序

6.1 一般规定

6.1.1 移民安置验收前，项目法人应会同与其签订移民安置协议的地方人民政府编制移民安置验收工作计划，对移民安置自验和初验工作做出安排，对移民安置终验工作提出建议，验收工作计划应包括的主要内容及编写提纲见附录G。

6.1.2 移民安置验收组织单位或主持单位应按照经备案的移民安置验收工作计划，组织开展移民安置验收工作。移民安置验收程序应符合下列规定：

1 移民安置验收应按照县级自验、地市级以上初验、验收主持单位终验的顺序，自下而上依次进行。

2 移民区和移民安置区县级人民政府应按照移民安置验收工作计划，组织开展移民安置自验工作。

3 初验仅涉及一个县级行政区域的，或者移民安置任务简单的，移民安置初验可与自验合并进行。

6.1.3 验收委员会对移民安置工作进行全面检查和验收，形成移民安置验收报告。移民安置验收报告应经三分之二以上验收委员会成员同意后通过。验收委员会成员对验收结论持有异议的，应将保留意见在验收报告上明确记载，并由本人签字。验收中发现的问题，其处理原则、方法由验收委员会协商确定。主任委员对争议问题有裁决权。半数以上验收委员会成员不同意裁决意见的，应报请验收主持单位决定。

6.1.4 移民安置验收中发现的问题，有关单位应按照验收报告提出的处理意见按期整改，并及时将整改结果报验收组织单位或主持单位。

6.1.5 通过移民安置验收的，验收组织单位或主持单位应及时将移民安置验收报告印送有关单位；未通过移民安置验收的，验

收组织单位或主持单位应及时将不予通过验收的理由以及整改意见书面通知验收申请单位。验收申请单位应及时组织处理有关问题，完成整改，并按照验收程序重新申请验收。

6.1.6 工程竣工移民安置验收应在水库工程下闸蓄水验收后，按工程竣工验收进度及时完成。对分期蓄水的水库，以最后一次下闸蓄水验收后，按工程竣工验收进度及时完成。

6.2 自 验 程 序

6.2.1 移民安置自验工作应包括以下主要程序：

1 根据备案的移民安置验收工作计划，编制并印发移民安置自验工作方案。

2 成立移民安置自验委员会，设立验收专家组，或根据需要在验收前由验收组织单位委托技术预验收单位开展技术预验收工作。

3 根据验收内容和工作需要，成立相应的验收工作组。

4 各验收工作组进行全面检查验收，并提出验收意见。

5 提交验收专家组意见或技术预验收报告。

6 组织编制移民安置自验报告，其格式见附录 H。

7 召开移民安置自验会议。

6.2.2 移民安置自验会议应按以下议程进行：

1 宣布移民安置自验委员会成员名单。

2 听取以下工作报告：

1) 移民安置规划设计工作报告。

2) 移民安置管理工作报告。

3) 移民安置实施工作报告。

4) 移民安置监督评估工作报告。

3 听取各验收工作组的验收意见和专家组意见。委托开展技术预验收的，听取移民安置技术预验收报告。

4 讨论通过移民安置自验报告。

5 移民安置自验委员会成员签字。

6.2.3 移民安置自验通过后，移民区和移民安置区县级人民政府应及时向初验组织单位提出初验申请。

6.3 初 验 程 序

6.3.1 移民安置初验组织单位接到初验申请后，应根据验收条件、自验结论及其整改情况，决定是否同意开展移民安置初验。

6.3.2 移民安置初验工作应包括以下主要程序：

1 根据备案的移民安置验收工作计划，编制并印发移民安置初验工作方案。

2 成立移民安置初验委员会，设立验收专家组，或根据需要在验收前由验收组织单位委托技术预验收单位开展技术预验收工作。

3 根据验收内容和工作需要，成立相应的验收工作组。

4 各验收工作组查阅资料，按规定比例进行现场抽查，并提出验收意见。

5 提交验收专家组意见或技术预验收报告。

6 组织编制移民安置初验报告，其格式见附录 H。

7 召开移民安置初验会议。

6.3.3 移民安置初验会议应按以下议程进行：

1 宣布移民安置初验委员会成员名单。

2 听取以下工作报告：

1) 移民安置规划设计工作报告。

2) 移民安置管理工作报告。

3) 移民安置实施工作报告。

4) 移民安置监督评估工作报告。

3 听取移民安置自验情况报告及自验有关问题整改情况的报告。

4 听取各验收工作组的验收意见和专家组意见。开展技术预验收的，听取移民安置技术预验收报告。

5 讨论通过移民安置初验报告。

6 移民安置初验委员会成员签字。

6.3.4 移民安置初验通过后，移民安置初验组织单位应及时向移民安置验收主持单位提出移民安置终验申请。国务院水行政主管部门主持验收的水利水电工程，由省级移民管理机构向国务院水行政主管部门提出移民安置终验申请，同时报送省级人民政府。

6.3.5 移民安置初验和自验合并进行的，由移民安置初验组织单位按照自验程序组织开展移民安置初(自)验工作。

6.4 终验程序

6.4.1 移民安置验收主持单位收到终验申请后，根据验收条件、初验结论及其整改情况，决定是否同意进行移民安置终验。

6.4.2 移民安置终验工作应包括以下主要程序：

1 根据备案的移民安置验收工作计划，编制并印发移民安置终验工作方案。

2 成立移民安置终验委员会，设立验收专家组，或根据需要在验收前由验收主持单位委托技术预验收单位开展技术预验收工作。

3 根据验收内容和工作需要，成立相应的验收工作组。

4 各验收工作组通过查阅资料和现场抽查提出验收意见。

5 提交验收专家组意见或技术预验收报告。

6 组织编制移民安置终验报告，其格式见附录H。

7 召开移民安置终验会议。

6.4.3 移民安置终验会议应按以下议程进行：

1 宣布移民安置终验委员会成员名单。

2 听取以下工作报告：

1) 移民安置规划设计工作报告。

2) 移民安置管理工作报告。

3) 移民安置实施工作报告。

4) 移民安置监督评估工作报告。

3 听取移民安置初验情况报告及初验有关问题整改情况的报告。

4 听取各验收工作组的验收意见和专家组意见。委托开展技术预验收的，听取移民安置技术预验收报告。

5 讨论通过移民安置终验报告。

6 移民安置终验委员会成员签字。

6.4.4 移民安置终验通过后，移民安置验收主持单位应及时将移民安置验收报告印送有关单位。

6.5 技术预验收程序

6.5.1 技术预验收单位应根据技术预验收委托合同和移民安置验收组织单位或主持单位的要求开展技术预验收工作。

6.5.2 技术预验收工作应包括以下主要程序：

1 编制移民安置技术预验收工作方案，报送移民安置验收组织单位或主持单位。

2 成立移民安置技术预验收专家组。根据验收内容和工作需要，成立相应的验收工作组。

3 召开技术预验收启动会。

4 各验收工作组查阅资料，依据技术预验收工作方案开展检查验收工作，并提出验收意见。

5 编制移民安置技术预验收报告，其格式见附录J。

6 召开会议，听取各方关于移民安置技术预验收报告的意见，讨论通过技术预验收报告。

6.5.3 移民安置技术预验收启动会议应按以下议程进行：

1 移民安置验收组织单位或主持单位宣布移民安置技术预验收专家组成员名单。

2 听取以下工作报告：

1) 移民安置规划设计工作报告。

2) 移民安置管理工作报告。

3) 移民安置实施工作报告。

4) 移民安置监督评估工作报告。

6.5.4 听取技术预验收报告会议应按以下议程进行：

- 1 听取移民安置技术预验收工作情况的报告。
- 2 听取各方对移民安置技术预验收报告的意见。
- 3 讨论通过移民安置技术预验收报告。
- 4 移民安置技术预验收专家组成员签字。

6.5.5 技术预验收工作完成后，技术预验收单位应及时将移民安置技术预验收报告报送移民安置验收组织单位或主持单位。

7 验收内容和标准

7.1 一般规定

7.1.1 工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收应结合工程建设征地移民安置基本情况，并根据工作需要分农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理情况、水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计主要问题整改情况等内容进行分类验收。

7.1.2 移民档案管理验收应符合下列要求：

1 工程阶段性移民安置验收时，应同步检查移民档案的收集、整理情况。移民档案检查不合格的，应及时整改。

2 工程竣工移民安置验收时，应同步开展移民档案管理验收。移民档案应满足完整、准确、系统、安全和有效利用的要求。

7.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

7.2.1 农村移民安置验收合格应满足以下条件：

1 移民已搬离，具备生活条件。

2 移民个人补偿费、土地补偿补助费和集体财产补偿费已按协议或进度拨(兑)付。

7.2.2 城(集)镇迁建验收合格应满足以下条件：

1 移民已搬离，具备基本生活条件。

2 行政机关已搬离。

3 移民个人和行政机关财产补偿费已按协议或进度拨(兑)付。

7.2.3 企(事)业单位处理、专项设施处理验收合格应满足以下条件:

- 1 企(事)业单位已搬离,处理费用已按协议或进度拨(兑)付。
- 2 专项设施已有处理措施,不影响水库工程导(截)流。

7.2.4 水库库底清理验收合格应满足以下条件:

- 1 水库库底清理(林木清理除外)已完成,不影响水库工程导(截)流。
- 2 卫生清理、一般固体废弃物清理和专项清理等已完成,并通过主管部门验收。

7.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

7.3.1 农村移民安置验收合格应满足以下条件:

- 1 移民已完成搬迁安置。
- 2 移民住房建设、集中安置居民点基础设施建设已基本完成。
- 3 移民生产安置措施已按计划落实。
- 4 移民个人补偿费、土地补偿费、集体财产补偿费已按协议或进度拨(兑)付。

7.3.2 城(集)镇迁建验收合格应满足以下条件:

- 1 移民已完成搬迁安置。
- 2 行政机关搬迁已完成或者办公场所已经落实。
- 3 移民住房、行政机关房屋、基础设施、公共服务设施建设已基本完成。
- 4 移民个人财产补偿费、行政机关财产补偿费已按协议或进度拨(兑)付。

7.3.3 企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设验收合格应满足以下条件:

- 1 企(事)业单位处理已基本完成,处理费用已按协议或

进度拨(兑)付。

2 专项设施处理已基本完成。

3 防护工程建设已基本完成，并通过主管部门验收；按计划仅需要完成水下部分建设的，应取得满足下闸蓄水要求的工程安全鉴定意见。

7.3.4 水库库底清理验收合格应满足以下条件：

1 建(构)筑物拆除与清理已基本完成。

2 林木清理、易漂浮物清理已基本完成。

3 卫生清理、一般固体废物清理已完成，并通过主管部门验收。

4 经认定可能造成水库水质污染的传染性污染源清理、有毒有害的危险固(液)体废物等专项清理已完成，并通过主管部门验收。

7.3.5 历次移民安置验收和审计等提出的主要问题已完成阶段性整改。

7.4 工程竣工移民安置验收

7.4.1 农村移民安置验收合格应满足以下条件：

1 移民搬迁安置和住房建设已完成。

2 移民集中安置居民点基础设施建设已完成，生产安置措施已落实。

3 移民个人补偿费、土地补偿费和安置补助费、集体财产补偿费已按协议兑付。

7.4.2 城(集)镇迁建验收合格应满足以下条件：

1 移民搬迁已完成，行政机关搬迁已完成。

2 移民住房、行政机关房屋、基础设施建设已完成。

3 移民个人补偿费、行政机关补偿费已按协议兑付。

7.4.3 企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设验收合格应满足以下条件：

1 企(事)业单位已完成迁(改)建，或落实了其他处理

措施。

2 需要复(改)建的专项设施已完成,功能已得到恢复,需要验收的项目已通过主管部门竣工验收。

3 防护工程建设已完成,并通过主管部门验收,运行维护单位已明确。

4 企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设费用已按协议拨(兑)付。

7.4.4 水库库底清理验收采用下闸蓄水阶段验收结论,遗留的尾工已处理完成。

7.4.5 移民资金使用管理验收合格应满足以下条件:

1 移民资金管理制度健全。

2 移民资金已按签订的移民安置协议拨付。

3 移民资金财务决算已编制完成,移民资金使用管理情况已通过审计。

7.4.6 移民档案管理验收合格应满足以下条件:

1 移民档案管理制度健全。

2 移民档案已按规定完成收集、整理和归档,落实移民分户建档要求,得到安全和有效利用。

7.4.7 移民迁建用地手续办理情况验收合格应满足以下条件:

1 农村移民集中安置居民点用地手续办理已落实责任主体,并按程序开展。

2 城(集)镇迁建用地手续办理已落实责任主体,并按程序开展。

7.4.8 水库移民后期扶持工作已按规定开展。

7.4.9 历次移民安置验收和审计等提出的主要问题已完成整改或已处理。

8 验收方法和评定

8.1 一般规定

8.1.1 移民安置验收应采取查阅资料、现场检查 and 会议评议的方式对农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理情况、水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计主要问题整改情况等方面进行检查、验收和评定。

8.1.2 移民安置自验应分类进行逐户、逐项检查和验收，移民安置初验、终验宜采取抽样方式进行检查和验收。

8.1.3 移民安置验收宜填写相关验收表格。前期工作相关规划成果填写附录K1，查阅资料和现场检查情况填写附录K2，验收评定情况填写附录K3。

8.2 农村移民安置验收

8.2.1 农村移民搬迁安置验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括移民搬迁安置协议、不动产权登记证书、农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证、建(购)房协议、户籍登记材料等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解移民的农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证及不动产权登记证书办理情况；查看移民建房情况；了解移民的生活、居住、上学、就医等基本生活条件。

8.2.2 农村移民集中安置居民点验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括集中安置点规划设计成果、工程招投标、建设工程施工合同、竣工验收报告、竣工结算报告、审计报告等文件资料。

2 现场检查宜包括查看农村移民集中安置居民点基础设施

建设形象面貌，查看道路、给水、排水、供电、通信及广电等基础设施建设情况，了解移民搬迁入住情况。

8.2.3 农村移民生产安置验收宜按以下方法进行：

1 对采取农业安置的移民验收，查阅资料宜包括生产安置用地调整(调剂)、土地开发整理(开垦、整治、改造、验收、移交)和分配情况、农村土地承包经营权证等文件资料。

2 对采取二三产业、社会保障、购买公益性岗位、一次性补偿及其他安置方式安置的移民验收，查阅资料宜包括移民生产安置协议、相关资格条件审查等文件资料。

3 现场检查宜包括访谈了解移民生产资料落实情况、生产恢复情况、收入情况等。

8.2.4 移民个人补偿费验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括移民安置补偿协议、实物登记卡、补偿资金卡、补偿补助费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解移民个人补偿补助费兑付情况。

8.2.5 土地补偿费和安置补助费、集体财产补偿费验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括土地补偿协议、补偿补助费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解权属人(单位)土地补偿费和安置补助费、集体财产补偿费兑付情况。

8.2.6 个体工商户、农副业设施、小型水利水电设施验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括个体工商户、农副业设施、小型水利水电设施等补偿协议、补偿费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解权属人(单位)补偿费兑付情况。

8.3 城(集)镇迁建验收

8.3.1 城(集)镇移民搬迁安置验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括移民搬迁安置协议、不动产权登记证书、建(购)房协议、户籍登记材料等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解移民的不动产权登记证书办理情况；查看移民建房情况；了解移民的生活、居住、上学、就医等基本条件。

8.3.2 行政机关搬迁验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括行政机关搬迁处理协议、补偿补助费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解行政机关搬迁情况、办公情况等。

8.3.3 移民住房、行政机关房屋建设验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括移民住房、行政机关房屋建设规划设计成果、招投标、建设工程施工合同、竣工验收报告，以及不动产权登记证书等文件资料。

2 现场检查宜包括查看移民住房和行政机关房屋建设情况。

8.3.4 基础设施和公益性公共设施建设验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括基础设施和公益性公共设施规划设计成果、工程招投标、建设工程施工合同、竣工验收报告、竣工结算报告、审计报告等文件资料。

2 现场检查宜包括查看基础设施和公益性公共设施建设形象面貌，检查道路、给水、排水、电力、通信、广播电视等基础设施建设情况。

8.3.5 移民个人补偿费、行政机关补偿费验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括移民个人补偿补助费、行政机关补偿费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括访谈了解权属人(单位)补偿补助费兑付情况。

8.3.6 新址征地补偿和占地人口搬迁验收宜按以下方法进行：

1 查阅资料宜包括新址占地人口搬迁安置协议、补偿补助

费兑付相关手续和证明等文件资料。

2 现场检查宜包括查看和访谈了解新址占地人口搬迁安置情况、征地补偿情况。

8.4 企(事)业单位处理验收

8.4.1 对迁建、改建、防护的企(事)业单位验收, 查阅资料宜包括企(事)业单位处理协议、补偿费兑付相关手续和证明、规划设计成果、工程招投标、建设工程施工合同、竣工验收报告等文件资料。

8.4.2 对一次性补偿的企(事)业单位验收, 查阅资料宜包括企(事)业单位处理补偿补助协议、补偿费兑付相关手续和证明等文件材料。

8.4.3 现场检查宜包括查看企(事)业单位迁建、改建、防护实施情况。

8.5 专项设施处理验收

8.5.1 对复建、改建、防护的专项设施验收, 查阅资料宜包括专项设施处理协议、补偿费兑付相关手续和证明、规划设计成果、工程招投标、建设工程施工合同、竣工验收报告、移交手续等文件资料。

8.5.2 对一次性补偿的专项设施验收, 查阅资料宜包括专项设施处理协议、补偿费兑付相关手续和证明等文件材料。

8.5.3 对文物(革命旧址)保护的验收, 查阅资料宜包括文物(革命旧址)保护协议、规划设计成果、主管部门验收意见等文件资料。

8.5.4 现场检查宜包括查看专项设施复建、改建、防护的实施情况和功能恢复情况, 以及文物(革命旧址)保护情况。

8.6 防护工程建设验收

8.6.1 查阅资料宜包括防护工程建设协议、规划设计成果、招

投标、建设工程施工合同、竣工验收报告、移交运行维护单位等文件资料。

8.6.2 现场检查宜包括查看防护工程建设和运行管理情况。

8.7 水库库底清理验收

8.7.1 查阅资料宜包括库底清理实施方案及批复、库底清理实施协议、库底清理实施工作报告和验收意见等文件资料，其中卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的危险固(液)体废物清理还应查阅主管部门验收意见。

8.7.2 现场检查宜包括查看建(构)筑物清理、林木清理、易漂浮物清理、卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的危险固(液)体废物清理等清理现场及其完成情况。

8.8 移民资金使用管理验收

8.8.1 查阅资料宜包括以下文件资料：

1 移民补偿费用概算、预(决)算和资金拨付、支付、兑付相关手续和证明等文件资料。

2 移民资金使用管理办法、管理制度等文件资料。

3 移民资金财务决算报告、审计报告等文件资料。

8.8.2 移民资金财务决算报告显示移民资金有结余的，还应查阅相关资金使用方案和批复等文件资料。

8.9 移民档案管理验收

8.9.1 查阅资料宜包括移民安置前期工作、移民安置实施工作、水库移民后期扶持工作、移民工作管理、移民资金财务管理等方面的文件资料，以及移民资金使用部门(单位)的规章制度文件。

8.9.2 现场检查宜包括查看移民分户档案、移民建设项目档案、移民工作管理档案等资料的收集、整理和归档情况。

8.10 移民迁建用地手续办理情况验收

8.10.1 农村移民集中安置居民点用地手续办理情况验收，查阅资料宜包括农村移民集中安置居民点用地的农用地转用审批手续、土地征收手续申请及用地批复等文件资料。

8.10.2 城(集)镇迁建用地手续办理情况验收，查阅资料宜包括城(集)镇迁建用地的农用地转用审批手续、土地征收手续申请及用地批复、国有土地使用证等文件资料。

8.11 水库移民后期扶持政策 落实情况验收

8.11.1 拟纳人水库移民后期扶持人口统计、核定工作情况验收，查阅资料宜包括新增大中型水库移民后期扶持人口核定登记表、公示材料、县级人民政府申报文件、省级汇总申报文件及后期扶持人口核定批复等文件资料。

8.11.2 水库移民后期扶持政策落实情况验收，查阅资料宜包括水库移民后期扶持规划、移民后期扶持人口直补资金发放情况等文件资料。

8.12 历次移民安置验收和审计问题 整改情况验收

8.12.1 历次移民安置验收问题整改情况验收查阅资料宜包括历次移民安置验收报告及附件、移民安置验收问题整改报告及整改复核报告等文件资料。

8.12.2 历次审计问题整改情况验收查阅资料宜包括历次审计报告、审计问题整改报告及整改复核报告等文件资料。

8.13 会议评议

8.13.1 移民安置自验、初验和终验会议评议，应听取移民工作参与各方的工作报告和意见。

8.13.2 验收专家组或技术预验收单位会议评议，应提出验收专家组意见或技术预验收报告。

8.13.3 验收委员会会议评议，应提出移民安置验收报告。

8.14 抽 样 比 例

8.14.1 移民安置自验应对农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理、水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计所提主要问题整改情况等方面，分类逐户、逐项进行全面检查和验收。

8.14.2 移民安置初验应对移民安置自验成果采取随机抽样与典型抽样相结合的方式进行检查和验收，抽样比例应符合下列规定：

1 农村移民安置验收，涉及乡镇抽查比例不应低于80%。集中安置居民点抽查比例不应低于40%。移民户抽查比例应采取累进制的方式，并满足表8.14.2的规定。移民户资料抽查应覆盖全部涉及乡镇。

表8.14.2 移民安置初验移民户资料抽查比例

数 量	抽查比例/%
100户(含)以下	30
100户(不含)~500户(含)的部分	15
500户(不含)~1000户(含)的部分	10
1000户(不含)~3000户(含)的部分	5
超出3000户(不含)的部分	2

2 城(集)镇迁建验收，涉及城(集)镇应全部检查，移民户抽查比例同农村移民安置，行政机关单位应全部检查。

3 企(事)业单位处理验收，抽查比例不应低于50%，其中事业单位和大型以上企业应全部检查。

4 专项设施处理验收，涉及类别应全部覆盖，抽查比例不应低于50%，其中重大工程应全部检查。

5 防护工程建设验收，涉及项目应全部检查。

6 水库库底清理验收，涉及项目档案应全部检查；建(构)筑物清理、林木清理和易漂浮物清理验收，应进行现场检查；卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害危险固(液)体废物清理的主管部门验收意见应全部查阅。

7 移民资金使用管理验收，涉及县应全部检查，涉及乡镇抽查比例不应低于20%；各类别移民项目抽查比例不应低于5%，并进行账账核对和账实核对。

8 移民档案管理验收，各类档案应按照本条的第1款~第7款比例进行抽查，并检查档案主管部门对移民安置自验的验收意见和结论。

8.14.3 移民安置终验应对移民安置初验成果采取随机抽样与分层抽样相结合的方式进行检查和验收，并应符合下列规定：

1 农村移民安置验收，涉及乡镇现场抽查比例原则上不低于40%。集中安置居民点现场抽查比例原则上不低于20%，移民户资料抽查比例应采取累进制的方式，抽查比例原则上应满足表8.14.3的规定，移民户分户资料抽查应覆盖全部县(市、区、旗)。

表8.14.3 移民安置终验移民户资料抽查比例

数 量	抽查比例/%
100户(含)以下	15
100户(不含)~500户(含)的部分	7
500户(不含)~1000户(含)的部分	5
1000户(不含)~3000户(含)的部分	2
超出3000户(不含)的部分	1

2 城(集)镇迁建验收，涉及城(集)镇应全部检查，移民户抽查比例同农村移民安置，行政机关单位应全部检查。

3 企(事)业单位处理验收, 抽查比例原则上不低于30%, 其中事业单位和大型企业应全部检查。

4 专项设施处理验收, 涉及类别应全部覆盖, 抽查比例原则上不低于30%。

5 防护工程建设验收, 涉及项目应全部检查。

6 水库库底清理验收, 涉及项目档案应全部检查; 建(构)筑物清理、林木清理和易漂浮物清理应进行现场检查, 抽查比例原则上不低于30%; 卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的危险固(液)体废物清理的主管部门验收意见应全部查阅。

7 移民资金使用管理验收, 涉及县应全部检查, 涉及乡镇抽查比例原则上不低于10%; 涉及各类别移民项目抽查比例原则上不低于3%、并进行账账核对和账实核对。

8 移民档案管理验收, 涉及各类移民档案检查应全部覆盖, 抽查卷数比例原则上不低于3%。

8.15 验收评定

8.15.1 移民安置自验、初验和终验应按合格、不合格两个等级评定。

8.15.2 工程阶段性移民安置验收, 涉及农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民档案管理、历次移民安置验收和审计所提主要问题整改等类别验收均达到合格条件, 验收评定为合格。否则, 验收评定为不合格。

8.15.3 工程竣工移民安置验收, 涉及农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理、水库移民后期扶持政策落实措施、历次移民安置验收和审计所提主要问题整改等类别验收均达到合格条件, 验收评定为合格。否则, 验收评定为不合格。

9 验收成果

9.1 一般规定

9.1.1 水利水电工程移民安置验收成果应包括工程阶段性移民安置验收成果和工程竣工移民安置验收成果。

9.1.2 移民安置验收成果应包括验收报告及相关附件，应按自验、初验、终验顺序分别提交相应的移民安置验收成果。

9.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

9.2.1 水库工程导(截)流阶段移民安置自验成果应包括以下内容：

- 1 导(截)流阶段移民安置自验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 项目法人提出导(截)流阶段移民安置验收申请。
 - 2) 导(截)流阶段移民安置验收工作计划。
 - 3) 导(截)流阶段移民安置自验工作方案。
 - 4) 县级人民政府成立移民安置自验委员会文件。
 - 5) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 6) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废弃物清理验收意见。

- 10) 移民档案管理验收意见。
- 11) 历次审计报告有关问题的整改情况报告。
- 12) 移民安置自验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.2.2 水库工程导(截)流阶段移民安置初验成果应包括以下内容：

- 1 导(截)流阶段移民安置初验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 县级人民政府提出导(截)流阶段移民安置初验申请。
 - 2) 导(截)流阶段移民安置初验工作方案。
 - 3) 移民安置初验组织单位成立移民安置初验委员会文件。
 - 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废弃物清理验收意见。
 - 10) 移民档案管理验收意见。
 - 11) 移民安置自验有关问题的整改情况报告、历次审计报告有关问题的整改情况报告。
 - 12) 移民安置初验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提交的移民安置技术预验收报告。

9.2.3 水库工程导(截)流阶段移民安置终验成果应包括以下内容：

- 1 导(截)流阶段移民安置终验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 移民安置初验组织单位提出导(截)流阶段移民安置终验申请。
 - 2) 导(截)流阶段移民安置终验工作方案。
 - 3) 移民安置终验主持单位成立移民安置终验委员会文件。
 - 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废弃物清理验收意见。
 - 10) 移民档案管理验收意见。
 - 11) 移民安置初验报告有关问题的整改情况报告、历次审计报告有关问题的整改情况报告。
 - 12) 移民安置终验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

9.3.1 水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置自验成

果应包括以下内容：

- 1 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置自验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 项目法人提出下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收申请。
 - 2) 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收工作计划。
 - 3) 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置自验工作方案。
 - 4) 县级人民政府成立移民安置自验委员会文件。
 - 5) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 6) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废物清理验收意见。
 - 10) 移民档案管理验收意见。
 - 11) 历次审计报告有关问题的整改情况报告。
 - 12) 移民安置自验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.3.2 水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置初验成果应包括以下内容：

- 1 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置初验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 县级人民政府提出下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置初验申请。
 - 2) 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置初验工作方案。

- 3) 移民安置初验组织单位成立移民安置初验委员会文件。
- 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
- 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
- 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
- 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
- 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
- 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废物清理验收意见。
- 10) 移民档案管理验收意见。
- 11) 移民安置自验报告有关问题的整改情况报告、历次审计报告有关问题的整改情况报告。
- 12) 移民安置初验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.3.3 水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收终验成果应包括以下内容：

- 1 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置终验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 移民安置初验组织单位提出下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置终验申请。
 - 2) 下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置终验工作方案。
 - 3) 移民安置终验主持单位成立移民安置终验委员会文件。
 - 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。

- 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
- 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
- 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
- 9) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废物清理验收意见。
- 10) 移民档案管理验收意见。
- 11) 移民安置初验报告有关问题的整改情况报告、历次审计报告有关问题的整改情况报告。
- 12) 移民安置终验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.4 工程竣工移民安置验收

9.4.1 工程竣工移民安置自验成果应包括以下内容：

- 1 工程竣工移民安置自验报告。
- 2 相关附件如下：
 - 1) 项目法人提出工程竣工移民安置验收申请。
 - 2) 工程竣工移民安置验收工作计划。
 - 3) 工程竣工移民安置自验工作方案。
 - 4) 县级人民政府成立移民安置自验委员会文件。
 - 5) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 6) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作

报告。

- 9) 移民资金财务决算报告。
- 10) 移民资金使用管理情况审计报告。
- 11) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废物清理验收意见。
- 12) 移民档案管理验收意见。
- 13) 历次审计报告有关问题的整改情况报告。
- 14) 移民安置自验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.4.2 工程竣工移民安置初验成果应包括以下内容：

- 1 工程竣工移民安置初验报告。
- 2 其相关附件如下：
 - 1) 县级人民政府提出工程竣工移民安置初验申请。
 - 2) 工程竣工移民安置初验工作方案。
 - 3) 移民安置初验组织单位成立移民安置初验委员会文件。
 - 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 移民资金财务决算报告。
 - 10) 移民资金使用管理情况审计报告。
 - 11) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)体废

物清理验收意见。

- 12) 移民档案管理验收意见。
- 13) 移民安置自验报告有关问题的整改情况报告、历次审计报告有关问题的整改情况报告。
- 14) 移民安置初验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

9.4.3 工程竣工移民安置终验成果应包括以下内容：

- 1 工程竣工移民安置终验报告。
- 2 其相关附件如下：
 - 1) 移民安置初验组织单位提出工程竣工移民安置终验申请。
 - 2) 移民安置终验主持单位成立移民安置终验委员会文件。
 - 3) 工程竣工移民安置终验工作方案。
 - 4) 移民安置规划设计单位提供移民安置规划设计工作报告。
 - 5) 项目法人提供移民安置管理工作报告。
 - 6) 地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 7) 县级人民政府或者其规定的移民管理机构提供移民安置实施工作报告。
 - 8) 移民安置监督评估单位提供移民安置监督评估工作报告。
 - 9) 移民资金财务决算报告。
 - 10) 移民资金使用管理情况审计报告。
 - 11) 水库库底清理验收意见，应包括主管部门出具的卫生清理、传染性污染源清理、有毒有害的固(液)固体废物清理验收意见。
 - 12) 移民档案管理验收意见。
 - 13) 移民安置初验报告有关问题的整改情况报告、历次审

计报告有关问题的整改情况报告。

- 14) 移民安置终验委员会专家组成员签字的专家组验收意见，或技术预验收单位提供的移民安置技术预验收报告。

附录A 移民安置验收必备资料目录

表A 移民安置验收必备资料目录

序号	资料名称	工程阶段性移民安置验收			工程竣工移民安置验收			提供单位
		自验	初验	终验	自验	初验	终验	
1	移民安置管理工作报告	√	√	√	√	√	√	项目法人
2	地市级以上移民安置实施工作报告	—	√	√	—	√	√	地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构
3	县级移民安置实施工作报告	√	√	√	√	√	√	县级人民政府或者其规定的移民管理机构
4	移民安置规划设计工作报告	√	√	√	√	√	√	移民安置规划设计单位
5	移民安置监督评估工作报告	√	√	√	√	√	√	移民安置监督评估单位
6	移民资金财务决算报告		—	—	√	√	√	与项目法人签订移民安置协议的地方人民政府或其移民管理机构
7	移民资金使用管理情况审计报告	—	—	—	√	√	√	与项目法人签订移民安置协议的地方人民政府或项目法人
8	移民安置自验报告	—	√	√	—	√	√	县级人民政府
9	移民安置初验报告	—	—	√	—	—	√	移民安置初验组织单位
10								

注：“—”表示不提供，“√”表示必须提供。

附录B 移民安置验收备查资料目录

- 1建设征地实物调查成果
- 2移民安置规划大纲及其审批文件
- 3可行性研究报告阶段、初步设计阶段、建设实施阶段的移民安置规划设计成果及其审核、审批文件
- 4移民安置规划设计变更报告及其审批(审核)文件
- 5农村移民安置资料
 - 5.1移民安置分户档案资料
 - 5.2移民集中安置居民点规划设计及实施管理档案资料
 - 5.3移民生产用地调整或生产安置措施落实档案资料
 - 5.4移民生产开发有关资料
- 6城(集)镇迁建资料
 - 6.1城(集)镇迁建规划设计报告及其批准文件
 - 6.2城(集)镇移民、机关单位和新址占地人口安置档案资料
 - 6.3主要市政工程规划设计及实施管理文件资料
 - 6.4主要市政工程及房屋验收文件资料
- 7企(事)业单位处理资料
 - 7.1企(事)业单位处理规划设计及实施资料
 - 7.2企(事)业单位处理补偿拨(兑)付资料
- 8专项设施处理资料

专项设施规划设计及实施管理档案资料,包括规划设计、投资计划、建设管理、竣工验收、竣工决算等文件资料
- 9防护工程资料

防护工程规划设计及实施管理档案资料,包括规划设计、投资计划、建设管理、竣工验收、竣工决算等文件资料
- 10水库库底清理资料
 - 10.1水库库底清理实施方案和实施管理总结材料
 - 10.2水库库底清理实施过程影像、图片、文字等资料
- 11移民资金使用管理资料
 - 11.1移民资金使用计划文件资料

- 11.2移民资金财务会计资料
- 11.3移民资金管理文件资料
- 12后期扶持工作开展情况资料
 - 12.1后期扶持人口核定、登记资料
 - 12.2后期扶持资金兑付和后期扶持项目实施管理资料
- 13历次移民安置验收报告和审计报告及其整改情况报告

附录C 移民安置规划设计工作报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置规划设计工作报告

移民安置规划设计单位
年 月 日

1 概述

主要叙述工程概况，包括工程所在位置、工程基本的特征指标（如：正常蓄水位、总库容、工程等别等）、工程建设任务、规划设计工作概况（包括工程设计工作、移民安置规划工作情况和项目审批情况）、移民安置建设实施阶段设计委托情况等内容。

2移民安置规划设计政策依据

主要叙述规划设计的主要政策，应包含法律法规、规程规范和国家及省有关政策文件、审批的移民安置规划设计报告以及实施过程中制定的政策文件。

3移民安置规划设计管理情况

主要叙述移民安置规划设计工作管理制度建设、组织架构、人员配备、工作流程、质量控制、设计档案管理等内容。

4移民安置规划设计主要成果

主要叙述已审批规划报告的设计主要成果，包括审批过程、建设征地范围、实物调查、农村移民安置规划、土地复垦及耕地占补平衡、城（集）镇处理、企（事）业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、补偿费用概（估）算等主要成果。

5移民设代制度执行情况

主要叙述移民综合设代部组建及派驻人员情况、设代工作开展情况〔包括移民安置规划设计技术交底情况（附移交设计资料清单）、实物复核情况、移民工程施工图设计情况、研究处理有关问题处理及设计变更的情况等〕、设代收发的主要文件（附文件清单，包含收发设计工作联系单数量）以及设代工作大事记等内容。

6移民安置规划设计变更及其审批情况

主要叙述移民安置建设实施阶段规划设计变更情况（分类、分项目叙述变化情况、变化原因）、建设实施阶段变更后的主要设计成果等内容，并附规划报告设计成果与移民安置建设实施阶段设计成果对比表，对实物复核变化情况、设计变更按照类别进行归类，并逐项叙述参建单位对实物复核成果、设计变更确认情况；针对需要报有关单位审批的事项，叙述审批情况或报批工作进度。

7移民投资概算调整及审批情况

主要叙述已审批的移民投资概算调整及审批情况。并对比已批准的移民安置投资概算逐项叙述投资概算调整情况。

8验收结论建议

提出对移民安置验收是否合格的验收结论和建议。

9存在问题及处理建议

主要叙述当前移民安置还存在的问题并提出处理建议；同时对照验收规程的条件和标准，从规划设计单位角度明确提出是否同意通过验收的意见和建议。

附录 D 移民安置管理工作报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置管理工作报告

项目法人
年 月

1 工程概况

工程规模、建设内容、主要特性指标，工程总投资、计划工期，以及征地移民概况等基本情况。

2移民安置管理工作情况

移民安置前期工作，移民安置规划大纲和移民规划报告编制与审批，移民安置协议签订，移民综合设计(设代)和监督评估单位委托，以及移民安置实施管理等工作开展情况。征收(征用)土地手续办理情况。机构设置情况(管理制度建设、组织架构、人员配备、工作流程)。

3移民安置规划实施及变更处理情况

简述农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、临时用地复垦等规划实施情况，以及本阶段移民安置任务完成情况；移民安置设计变更处理情况及其主要成果。

4移民资金拨付管理情况

移民资金筹措情况；移民资金年度计划执行及资金拨付情况；移民资金财务决算及资金使用管理情况审计结果；建设单位管理费、有关税费，以及项目法人管理的移民资金使用管理情况等。

5移民档案管理情况

项目法人负责的移民档案制度制定与执行情况；移民档案收集、整理和归档情况；移民档案管理验收和移交情况。

6历次移民安置验收情况

历次移民安置验收准备、验收组织、验收过程、验收结果等情况。

7验收结论与建议

提出对移民安置验收是否合格的验收结论和建议。

8存在主要问题及处理建议

建设征地和移民安置管理工作存在的主要问题提出处理建议。同时，对照验收条件和标准，从项目法人角度明确提出是否同意通过验收的意见和建议。

附录E 移民安置实施工作报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置实施工作报告

地方人民政府
年 月

1 概 况

简述工程概况及征地移民安置基本情况。

2移民安置任务

简述工程建设征地及影响范围、对象及实物量；移民安置规划设计情况；本阶段移民安置任务等。

3移民安置管理机制及制度建设情况

3.1管理机制

征地移民管理机制建立、组织机构和管理制度建设、移民安置实施管理等情况。

3.2制度建设

省级、市级、县级人民政府及移民管理机构有关征地移民配套政策文件和实施方案制定情况等。

4农村移民安置规划实施情况

4.1生产安置

农村移民生产安置规划设计成果及实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

4.2搬迁安置

农村移民搬迁安置规划设计成果及实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

4.3移民个人及集体补偿费兑付情况

4.4临时用地复垦

临时用地复垦规划设计成果及实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

5城(集)镇迁建规划实施情况

城(集)镇基础设施、公益性服务设施、公共服务设施建设，房屋建设和人口搬迁等规划设计成果及实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

6企(事)业单位处理规划实施情况

企业、事业单位、国有农(林、牧、渔)场等企(事)业单位处理规划实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

7专项设施处理规划实施情况

交通运输工程、水利工程、电力工程、通信与广播电视工程、管道工程、水文测站、文物(革命旧址)保护、矿产资源等专项设施处理规划实施情况，以及本阶段规划任务完成情况。

8防护工程建设规划实施情况

防护工程建设规划实施情况，以及本阶段防护工程任务完成情况和运行单位落实情况。

9水库库底清理实施情况

建(构)筑物清理、林木清理、卫生清理、易漂浮物清理等一般清理，以及传染性污染源清理、危险固(液)体废物清理等专项清理规划实施情况，以及本阶段水库库底清理任务完成及验收情况。

10移民资金使用管理情况

农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理等费用，以及其他费用等本阶段移民资金使用管理情况，以及移民资金使用管理审计、财务决算情况和节存资金处理情况。

11移民档案管理情况

移民安置实施管理机构本阶段有关移民档案的收集、整理、归档、验收和移交等情况。

12水库移民后期扶持政策落实情况

本阶段水库移民后期扶持政策落实情况，包括移民后期扶持人口核定登记、后期扶持规划编制与审批、直补资金发放与后期扶持项目开展等后期扶持政策落实情况。

13工程阶段性移民安置验收情况

工程阶段性移民安置验收准备、验收组织、验收过程、验收结果等情况。

14历次移民安置验收和审计主要问题整改情况

移民安置验收和审计提出问题的整改落实情况。

15移民生产生活水平恢复情况

16移民安置效果评价及验收结论建议

17存在主要问题及建议

附录F 移民安置监督评估工作报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置监督评估工作报告

移民安置监督评估单位
年 月

1 概述

简述工程概况(工程规模、建设内容、主要特性指标、工程总投资、计划工期等),征地移民概况等。

2移民安置基本情况

移民安置规划情况;农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理等移民安置规划实施情况;本阶段移民安置规划任务完成情况。

3移民安置监督评估组织与管理

移民安置监督评估任务由来、组织机构设置、组织形式、人员配备、监督评估制度建设等。

4移民安置监督评估依据、范围、内容和方法

4.1监督评估依据

移民安置相关法律法规、技术标准、政策文件、规划设计文件、移民安置协议、设计变更文件、监督评估委托合同等。

4.2监督评估范围

地域范围、对象范围、监督评估服务期限等。

4.3监督评估内容

移民安置进度、移民安置质量、移民资金的拨付与使用,以及移民生产生活水平恢复情况等。

4.4监督评估方法

移民安置实施情况监督评估采取走访座谈、检查核查、抽样调查、统计分析、查阅资料、实际量测等方法,以及定点与巡回相结合方式;移民生产生活水平恢复情况监测评估采取资料收集、座谈访谈、问卷调查、抽样调查、现场查勘等方法进行监测,采用对比分析、定量分析、定性分析、综合评价等方法进行评估。

5移民安置实施情况监督评估

农村移民安置、临时用地复垦、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理等移民安置实施进度、移民安置质量、移民资金拨付使用管理,移民安置实施管理、合同管理、信息管理,以及设计变更处理等情况进行全过程监督、评估、协调情况。

6移民生产生活水平恢复情况监测评估

农村移民生活条件、生产条件、收入与消费水平恢复监测评估,城(集)镇移民生活条件、就业情况、收入与消费水平恢复监测评估,以及移民满意度和社会适应性调整评估等工作开展情况及主要结论。

7移民安置监督评估综合评价

农村移民安置、临时用地复垦、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理等移民安置实施情况，以及移民档案管理、移民生产生活水平恢复等情况，是否满足本阶段移民安置验收条件和标准进行评价。

在此基础上，结合征地移民管理工作机制、移民安置实施管理情况等综合评价，得出是否合格的评价结论。

8验收结论与建议

提出对移民安置验收是否合格的验收结论和建议。

9存在问题及处理建议

本阶段建设征地补偿和移民安置工作存在的主要问题，并提出处理意见和建议。同时，对照验收条件和标准，从移民安置监督评估角度明确提出是否同意通过验收的意见和建议。

附录G 移民安置验收工作计划

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)
移民安置验收工作计划

项目法人
工作计划编制单位
年 月

1 概 况

介绍本项目的概况，主要有工程概况，征地移民设计概况(包括项目前期的征地移民设计情况以及实施过程中的设计变更等情况)以及征地移民实施情况。

1.1工程概况

1.2征地移民设计概况

1.3征地移民实施情况

2验收依据和验收资料

2.1验收依据

包含国家及地方法律法规、水利水电工程移民行业技术规范标准、移民安置规划设计成果、移民安置实施过程成果、移民安置协议、年度计划、变更批准文件等。

2.2验收资料

主要有验收资料及验收表格，其中验收资料见附录B, 移民安置验收备查资料目录，各个项目根据实际需要选取完善准备的资料；验收表格见附录K, 移民安置验收有关表格，各个项目根据实际需要选取完善准备的表格。

3验收范围

参照《验收管理办法》的相关规定，以最后审批的设计成果为依据。

主要包括以移民安置规划确定的水库淹没影响区、枢纽工程建设区、其他水利工程建设区和移民安置区及其对应的主要实物成果为依据，结合本项目验收的实际情况，明确本项目的验收范围。

3.1水库淹没影响区

3.2枢纽工程建设区

3.3其他水利工程建设区

3.4移民安置区

4验收内容和标准

结合项目验收的实际情况，明确验收项目的内容和标准。

4.1验收内容

4.2验收标准

5 验 收 组 织

根据项目验收的实际情况，明确移民安置验收组织(主持)单位，确定验收委员会组织及成员单位(主要包括移民安置参建单位及档案、审计等部门)以及明确验收委员会的主要职责。

5.1 自验组织

5.2 初验组织

5.3 终验组织

6 验收程序

按照验收程序的相关规定，明确验收项目的自验、初验及终验的验收工作程序。

6.1 自验工作程序

6.2 初验工作程序

6.3 终验工作程序

7 验收方法与评定

明确验收项目的方法抽样比例及验收评定。

7.1 验收方法

7.2 抽样比例

7.3 验收评定

8 验收成果

根据验收项目的实际情况，提出验收的相关成果。

9 验收时间安排

根据验收项目各阶段验收总体安排，结合项目实际情况制定验收时间。

9.1 自验时间安排

9.2 初验时间安排

9.3 终验时间安排

10 验收经费测算

验收经费按实际工作量测算，并在工程概算中列支。

11 存在问题及处理建议

结合验收项目实际提出相关验收工作的问题及处理建议。

12 附件

验收工作需要的有关附文、附图及附表等支撑性资料。

附录H 移民安置验收报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置验收(自验/初验/终验)报告

××工程(××阶段/竣工)
××移民安置验收(自验/初验/终验)委员会
年 月 日

(扉页格式)

移民安置验收组织单位或主持单位：

项目法人：

与项目法人签订移民安置协议的地方人民政府(单位)：

移民安置实施单位：

移民安置规划设计单位：

移民安置监督评估单位：

技术预验收单位(若有)：

验收时间：××××年××月××日至××××年××月××日

验收地点：

前言

包括验收组织和验收过程

1 概 况

1.1 工程基本情况

1.2 征地移民基本情况

1.3 移民工作开展情况

2 验收范围、依据、组织和方法

3 移民安置规划实施及验收情况

3.1 农村移民安置

3.2 城(集)镇迁建

3.3 企(事)业单位处理

3.4 专项设施处理

3.5 防护工程建设

3.6 水库库底清理

3.7 移民安置实施效果评价

4 移民资金使用管理

4.1 移民投资概算批复情况

4.2 移民资金拨付使用情况

4.3 移民资金财务管理情况

4.4 移民资金竣工决算情况

5 移民档案管理

6 移民迁建用地手续办理情况

7 水库移民后期扶持政策落实情况

8 历次移民安置验收和审计提出问题的整改落实情况

9 验收结论

10 保留意见

应由本人签字

11 验收委员会成员签字表

12 附件

附录J 移民安置技术预验收报告

(封面格式)

××工程(××阶段/竣工)(××行政区划单元)
移民安置技术预验收报告

技术预验收单位
年 月

前言

1 概 况

1.1工程基本情况

1.2征地移民基本情况

1.3移民工作开展情况

2验收范围、依据、内容及方法

2.1验收范围

2.2验收依据

2.3验收内容及方法

3移民安置规划实施

3.1农村移民安置

3.2城(集)镇迁建

3.3企(事)业单位处理

3.4专项设施处理

3.5防护工程建设

3.6水库库底清理

3.7移民资金使用管理

3.8移民档案管理

3.9移民迁建用地手续办理情况

3.10水库移民后期扶持政策落实情况

4历次移民安置验收和审计主要问题整改情况

5技术预验收情况

5.1验收组织

5.2验收过程

5.3验收评定

6验收意见

7存在的主要问题及建议

8 附 件

附录K 移民安置验收有关表格

序号	表 格 名 称
K1-1	工程移民安置验收主要实物汇总表
K1-2	工程移民安置验收主要移民安置任务汇总表
K2-1	工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村部分情况表
K2-2	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民搬迁安置完成情况表
K2-3	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民生产安置情况表
K2-4	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民个人补偿补助费执行情况表
K2-5	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民集体补偿费执行情况表
K2-6	工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民集中安置情况表
K2-7	工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民分散安置情况表
K2-8	_____工程(阶段性、竣工)城(集)镇居民搬迁安置验收情况表
K2-9	_____工程(阶段性、竣工)企(事)业单位处理验收情况表
K2-10	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收专项设施处理情况表
K2-11	工程(阶段性、竣工)移民安置验收文物古迹处理情况表
K2-12	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收防护工程建设情况表
K2-13	工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况表
K2-14	工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况抽查表

序号	表格名称
K2-15	_____工程(阶段性)移民安置验收移民资金拨付使用情况统计表
K2-16	_____工程(竣工)移民安置验收移民资金拨付使用情况统计表
K2-17	_____工程移民验收移民档案验收情况表
K2-18	_____工程移民安置验收水库移民后期扶持政策落实验收情况表
K3-1	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收综合评定表
K3-2	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村部分综合评定表
K3-3	_____工程(阶段性、竣工)城(集)镇建设验收评定表
K3-4	_____工程(阶段性、竣工)企(事)业单位处理验收评定表
K3-5	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收专项设施处理验收评定表
K3-6	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收文物古迹处理评定表
K3-7	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收防护工程建设验收评定表
K3-8	_____工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况验收评定表
K3-9	_____工程竣工移民安置验收水库库底清理情况验收评定表
K3-10	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收制度建设情况验收评定表
K3-11	_____工程(阶段性、竣工)移民安置验收和审计整改情况验收评定表
K3-12	_____工程(阶段性)移民安置验收移民资金拨付使用情况验收评定表
K3-13	_____工程竣工移民安置验收移民资金使用管理情况评定表
K3-14	_____工程移民安置验收移民档案管理验收综合评定表
K3-15	_____工程移民安置验收水库移民后期扶持政策落实情况验收综合评定表
K3-16	_____工程移民安置验收移民迁建用地手续办理验收情况综合评定表

表 K1-1 _____工程移民安置验收主要实物汇总表

省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)_____县(市、区、旗)

项 目		单位	水库淹没影响区			枢纽工程建设区			其他水利工程建设区			合计
			A县		小计	A县	小计	A县	小计	
农 村												
土地面积	永久用地	合计	亩									
		耕地	亩									
		园地	亩									
		林地	亩									
		草地	亩									
											
	临时用地	合计	亩									
		耕地	亩									
		园地	亩									
		林地	亩									
		草地	亩									
											

续表 K1-1

项 目		单位	水库淹没影响区			枢纽工程建设区			其他水利工程建设区			合计
			A县		小计	A县	小计	A县	小计	
企(事)业单位												
数量	企业	家										
	事业单位	家										
	国有农(林、牧、渔)场	家										
	个体工商户	家										
	水电站	kW/座										
房屋	生产用房	m ²										
	生活用房	m ²										
	合计	m ²										
专项设施												
交通运输 工程	等级公路	高速	km/条									
		一级	km/条									
		二级	km/条									
											
		合计	km/条									

续表 K1-1

项 目		单位	水库淹没影响区			枢纽工程建设区			其他水利工程建设区			合计
			A县	小计	A县	小计	A县	小计	
电力工程	10kV线路	km/条										
	变电站	座										
											
通信与广播 电视工程	电信线路	km/条										
	广播电视线路	km/条										
	基站	座										
											
管道工程	供水管道	km/条										
	排水管道	km/条										
	输气管道	km/条										
											
水文测站	水文站	座										
	水位站	座										
											

续表 K1-1

项 目		单位	水库淹没影响区			枢纽工程建设区			其他水利工程建设区			合计
			A县	小计	A县	小计	A县	小计	
英雄烈士 纪念设施	烈士陵园	m ² / 处										
	纪念堂馆	m ² / 处										
											
文物(革命 旧址)保护	地下文物	处										
	地面文物	处										
	革命旧址	处										
矿产资源	国家矿产地	t/处										
	采矿权	t/处										
	探矿权	t/处										
其他专项设施		处										
防护工程												
库岸防护		km/条										
抬填工程		亩/处										
.....												

填报单位(盖章);

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K1-2 _____工程移民安置验收主要移民安置任务汇总表

_____省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

项 目			单 位	规 划			实 施			差 值		
				A县	—	小计	A县	—	小计	A县	—	小计
农村移民安置	生产安置人口		人									
	搬迁安置人口		人									
城(集)镇 迁建	迁建	数量	个									
		人口规模	人									
		建设用地规模	亩									
	工程防护		个									
	撤销合并		个									
企(事)业 单位处理	迁建		家									
	改建		家									
	防护		家									
	一次性补偿		家									
	合计		家									
专项设施 处理	交通运输 工程	等级 公路	复(改)建	km/条								
			防护	km/条								
			一次性补偿	km/条								

续表K1-2

项 目				单位	规 划			实 施			差 值		
					A县	小计	A县	小计	A县	小计
专项设施 处理	水利工程	堤防	复(改)建	km/条									
			一次性补偿	km/条									
		水库工程	复(改)建	万m ³ /座									
			一次性补偿	万m ³ /座									
									
	电力工程	10kV 线路	复(改)建	km/条									
			一次性补偿	km/条									
		变电站	复(改)建	座									
			一次性补偿	座									
									
	通信与 广播电视上 工程	电信线路	复(改)建	km/条									
			一次性补偿	km/条									
		广播电视 线路	复(改)建	km/条									
			一次性补偿	km/条									

续表K1-2

项 目				单位	规 划			实 施			差 值		
					A县	小计	A县	小计	A县	小计
专项设施 处理	文 物 (革命 旧址) 保 护	地下文物	考古勘探	处									
			考古发掘	处									
											
		地面文物	原址保护	处									
			迁移异地保护	处									
											
	革命旧址处理			处									
	矿产资源处理			t/处									
其他专项设施			处										
防护工程建设	堤(坝)工程			km/条									
	库岸防护			km/条									
	抬填工程			亩/处									
									

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-1 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村部分情况表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	县	项 目	子 项	单 位	规划情况	实施情况	差 值
		生产安置人口	农业安置	人			
			二三产业安置	人			
			购买公益性岗位安置	人			
			社会保障安置	人			
					
		搬迁安置人口	集中安置	人			
			分散安置	人			
					
		农村集中安置点建设	建设个数	个			
			征地面积	亩			
			安置规模	人			
		城(集)镇集中安置点建设	建设个数	个			
			征地面积	亩			
			安置规模	人			
						

填报单位(盖章);

填 报 人 ;

审 核 人 :

填表日期: _____年 月 日

表 K2-2 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民搬迁安置完成情况表

____省(自治区、直辖市)

____市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	乡镇	村	组	搬迁安置												备注
				规划情况				完成情况								
				合计	集中居民 点安置	分散安置	合计		集中居民 点安置		分散安置			
				人	人	人	人	户	人	户	人	户	人	户	人	

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-3 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民生产安置情况表

____省(自治区、直辖市).

市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	乡镇	村	组	规划情况								完成情况								备注		
				合计	农业安置			二三产业安置	购买公益性岗位安置	社会保障安置	合计	农业安置			二三产业安置	购买公益性岗位安置	社会保障安置			
				人	人	调剂土地面积	新开土地面积	人	人	人	人	人	人	调剂土地面积	新开土地面积	人	人		人	人

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-5 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村移民集体补偿费执行情况表

— 省(自治区、直辖市)_____

市(地、州、盟)___县(市、区、旗)

自验初验终验

序号	乡镇	村	应兑现金额							已兑付金额							备注	
			合计	土地补偿费和安置补助		房屋及附属物补偿费	农副业设施补偿费	小型水利水电设施补偿费	文教卫设施补偿费	合计	土地补偿费和安置补助		房屋及附属物补偿费	农副业设施补偿费	小型水利水电设施补偿费		文教卫设施补偿费
				永久用地	临时用地							永久用地	临时用地					

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表 K2-6 _____ 工程(阶段性、竣工) 移民安置验收农村移民集中安置情况表

省(自治区、直辖市) _____

市(地、州、盟) _____ 县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	乡镇	村	户主姓名	人口/人		迁入地 乡、村、组	宅基地/m ²		不动产 权登记 证办理 情况	建房情况		基础设施情况						
				规划 搬迁 人口	实际 搬迁 人口		规划	实施		面积 /m ²	结构	供排水	供电	道路	通信	电视	

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-8 _____工程(阶段性、竣工)城(集)镇居民搬迁安置验收情况表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	区县	城(集)镇名称	居民		其中：进集镇建房				其中：自主购房				备注	
			户数/户	人口/人	人口		居民住房是否建成	居民是否搬迁	人口		补偿协议是否签订	补偿费用/万元		
					户数/户	人数/人			户数/户	人数/人		应兑付		已兑付

2

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

验收日期: 年 月 日

表K2-9 _____工程(阶段性、竣工)企(事)业单位处理验收情况表

_____省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)_____县(市、区、旗)

自验初验终验

序号	单位名称	规划阶段					实施情况						
		处理方式				补偿资金 /万元	处理方式				迁改建设 情况	补偿协议 签订	补偿资金 /万元
		迁建	改建	一次性 补偿	其他		迁建	改建	一次性 补偿	其他			

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

验收日期: 年 月 日

表 K2-11 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收文物古迹处理情况表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	项目	所在地	负责 实施 单位	地下文物						地面文物							
				面积/m ²		出土 文物 保管	整理 研究	档案 管理	完工 验收	保护类型			保护 工程 建设	施工 资料 记录	监理 资料	档案 管理	验收
				勘探	发掘					搬迁 复建	原地 保护	登记 存档					

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

验收日期: _____年 月 日

工程(阶段性、竣工)移民安置验收防护工程建设情况表

表 K 2 - 1 2

省(自治区、直辖市)		市(地、州、盟)		县(市、区、旗)		市(地、州、盟)		县(市、区、旗)		市(地、州、盟)		县(市、区、旗)		市(地、州、盟)		县(市、区、旗)		
建设时间	规划	规模工程量	工程投资 万元	规划	规模工程量	工程投资 万元	实施	规模工程量	工程投资 万元	实施		实施		实施		实施		
										规模工程量	工程投资 万元	规模工程量	工程投资 万元	规模工程量	工程投资 万元	规模工程量	工程投资 万元	
街																		
零 皿 读																		
彩碌																		
领率 扫																		
躬 本																		
郡 扫																		
攫H																		
本H																		
婴H																		
护器																		
赖临																		
硝 郭																		
梁 出 女 郭 膨																		
郭彩																		
担																		
项 电																		
梁 出 女 宅 掏																		
紫 卹 掏																		
部 琴 州 哥																		
饔 饔 盐 回																		
胸 耕 如 盟 料 三																		
染 怀 华																		
炸 烘																		

验收日期 年 月 日

审核人

填报人:

填报单位(盖章)

表K2-13 _____工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况表

_省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	验收类别	规划情况			实施情况			主管部门验收	
		工程量		概算费用 /万元	工程量		完成投资 /万元	验收日期	验收结论
		单位	数量		单位	数量			
二	一般清理								
(一)	建(构)筑物清理								
1	建筑物清理								
2	构筑物清理								
3	...								
(二)	卫生清理								
1	粪便清掏								
2	坑穴消毒								
3	坑穴覆土								
4	坟墓清理								
(三)	林木清理								
1	林地清理								
2	园地清理								
3	零星树木清理								
(四)	易漂浮物清理								
二	专项清理								
(一)	传染性污染源清理								
(二)	危险固(液)体废物清理								

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-14 _____工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况抽查表

— _____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	抽查项目名称	验收类型	规划情况			完成情况			主管部门 验收结论	抽查项目质量评价			抽查结论 (合格/ 不合格)
			工程量		概算费用 /万元	工程量		完成投资 /万元		清理质 量达标 情况	清理安 全管理 情况	档案管 理合格 情况	
			单位	数量		单位	数量						

8

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

验收日期: 年 月 日

表 K2-15 _____工程(阶段性)移民安置验收移民资金拨付使用情况统计表

_____省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)_____县(市、区、旗)

自验初验终验

序号	名称	规划投资/万元	到位资金/万元	完成资金/万元	备注
一	农村移民安置费				
1	土地补偿费和安置补助费				
2	房屋及附属建(构)筑物补偿费				
3	搬迁补助费				
4	临时用地复垦费				
5				
二	城(集)镇迁建费				
1	房屋及附属建筑物补偿费				
2	新址征地及基础设施建设费				
3	搬迁补助费				
4				
三	企(事)业单位处理费				
1	房屋及建(构)筑物补偿费				
2	建设用地补偿费				
3	基础设施补偿费				
4				
四	专项设施处理费				
1	交通运输工程				

续表K2-15

序号	名称	规划投资/万元	到位资金/万元	完成资金/万元	备注
2	水利工程				
3	电力工程				
4	通信与广播电视				
5				
五	防护工程建设费				
六	库底清理费				
七	其他费用				
1	前期工作费				
2	综合勘测设计科研费				
3	实施管理费				
4				
八	预备费				
九	有关税费				
1	耕地占用税				
2	耕地开垦费				
3				
合计					

9

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

恕

表K2-16 _____工程(竣工)移民安置验收移民资金拨付使用情况统计表

____省(自治区、直辖市)_____

市(地、州、盟)___县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	名称	规划投资/万元	到位资金/万元	完成资金/万元	决算资金/万元	备注
一	农村移民安置费					
1	土地补偿费和安置补助费					
2	房屋及附属建(构)筑物补偿费					
3	搬迁补助费					
4	临时用地复垦费					
5					
二	城(集)镇迁建费					
1	房屋及附属建筑物补偿费					
2	新址征地及基础设施建设费					
3	搬迁补助费					
4					
三	企(事)业单位处理费					
1	房屋及建(构)筑物补偿费					
2	建设用地补偿费					
3	基础设施补偿费					
4					
四	专项设施处理费					
1	交通运输工程					

续表K2-16

序号	名称	规划投资/万元	到位资金/万元	完成资金/万元	决算资金/万元	备注
2	水利工程					
3	电力工程					
4	通信与广播电视					
5					
五	防护工程建设费					
六	库底清理费					
七	其他费用					
1	前期工作费					
2	综合勘测设计科研费					
3	实施管理费					
4					
八	预备费					
九	有关税费					
1	耕地占用税					
2	耕地开垦费					
3					
合计						

品

填报单位(盖章);

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-17 _____工程移民验收移民档案验收情况表

_____省(自治区、直辖市)_____市(地、州、盟)

_____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	类别	档案卷(件)数						档案信息化		档案主管部门 验收意见		
		移民分户 档案	工程建设档案				其他档案	合计	已建设	未建设	通过	未通过
			农村集中 安置居民 点建设	城集镇基础 设施和公共 设施建设	专项设施						
1	项目法人											
2	A县											
...											
	合计											

填报单位(盖章):

填报人:

审核人:

填表日期: 年 月 日

表K2-18 _____工程移民安置验收水库移民后期扶持政策落实验收情况表

_____省(自治区、直辖市)

_____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

县(市、区)	后期扶持人口核定			直补资金是否及时发放		项目扶持是否纳入后期扶持规划 (年度计划)	
	申报批次	批复文号	核定人数/人	是	否	是	否
A县	第一批						
	第二批						
						
	小计						
.....						
合 计							

8

填表人:

填表日期: _____年 月 日

**表K3-1 _____工程(阶段性、竣工)移民安置
验收综合评定表**

序号	验收类别	验收评定		综合评定
		合格	不合格	
1	农村移民安置			合格或 不合格
2	城(集)镇迁建			
3	企(事)业单位处理			
4	专项设施处理			
5	防护工程建设			
6	水库库底清理			
7	移民资金使用管理			
8	移民档案管理			
9	移民迁建用地手续办理情况			
10	水库移民后期扶持政策落实情况			
11	历次移民安置验收和审计问题整改情况			

验收委员会负责人：

验收日期： 年 月 日

表 K3-2 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收农村部分综合评定表

__省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	项目	子项	规划任务	完成情况	抽检比例	评定标准	验收评定		备注
							合格	不合格	
	生产安置	农业安置							
		二三产业安置							
		购买公益性岗位安置							
		社会保障安置							
								
	搬迁安置	集中居民点安置							
		分散安置							
								
	集中安置点	建设数量							
		安置规模							
		基础设施建设情况							
	个人补偿补助费兑付								
	集体财产补偿费兑付								
								
综合评定									

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

品

表K3-3 _____工程(阶段性、竣工)城(集)镇建设验收评定表

— _____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

项 目		单位	A 镇		B镇		是否通过 专项验收	验收评定		备注
			规划	实施	规划	实施		合格	不合格	
人口规模		人								
新址征地		hm ²								
基础设施	道路		m ²							
	给水	水厂规模	t/d							
		给水管道	km							
	排水	雨水管	km							
		污水管	km							
	电力	变压器	kVA/台							
		电力线路	km							
	通信线路		km							
广播电视线路		km								
补偿费用	新址征地费		万元							
	基础设施建设费		万元							
	合 计		万元							
综合评定										

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-4 _____工程(阶段性、竣工)企(事)业单位处理验收评定表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	单位名称	处理方式				验收评定		备注
		迁建	改建	一次性补偿	其他	合格	不合格	
综合评定								

8

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-5 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收专项设施处理验收评定表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	项目名称	类别	处理方式	验收评定		备注
				合格	不合格	
综合评定						

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-6 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收文物古迹处理评定表

____省(自治区、直辖市)____市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	名称	类别	等级或规模	处理方式	负责实施单位	验收评定	
						合格	不合格
综合评定							

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-7 _____ 工程(阶段性、竣工)移民安置验收防护工程建设验收评定表

_ 省(自治区、直辖市)

市(地、州、盟) _____ 县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	项目名称	类别	完成情况						验收评定		备注
			规模工程量			工程投资/万元			合格	不合格	
			等级	单位	数量	总投资	移民补偿投资	分摊投资			
综合评定											

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-8 _____工程(阶段性)移民安置验收水库库底清理情况验收评定表

_____省(自治区、直辖市)

____市(地、州、盟)_____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	验收内容与标准	验收具体情况描述	是否达到验收标准	验收评定	
				合格	不合格
1	建(构)筑物拆除				
2	易漂浮物清理				
3	卫生清理				
4	固体废弃物清理				
5	园林地砍伐与清理				
6	库区井巷清理				
.....				
综合评定					

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-9 _____工程竣工移民安置验收水库库底清理情况验收评定表

____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	类别	验收内容	验收评定	
			合格	不合格
1	资料检查	库底清理验收资料、清理前后影像资料		
2	遗留问题	下闸蓄水遗留问题		
.....		
综合评定				

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-10 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收制度建设情况验收评定表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟), _____县(市、区、旗) 自验 初验 终验

序号	制度类型	制度名称	执行情况	验收评定	
				合格	不合格
1	资金管理制度				
2	财务管理制度				
3	档案管理制度				
.....				
综合评定					

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-11 _____工程(阶段性、竣工)移民安置验收和审计整改情况验收评定表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗) 自验 初验 终验

序号	问题类别	存在问题	整改情况	验收评定	
				合格	不合格
1	移民管理机构主体责任				
2	管理体制				
3	配套文件				
4	实物调查				
5	移民安置规划(大纲)编制和审批(审核)				
6	移民安置协议				
7	实施管理				
8	年度计划管理				
9	项目管理				
10	资金管理				
11	财务管理				
12	移民验收				
13	档案管理				
14	监督评估				
15	信访稳定				
16	被监督检查单位问题整改				
.....				
综合评定					

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-12 _____工程(阶段性)移民安置验收移民资金拨付使用情况验收评定表

_____省(自治区、直辖市)

市(地、州、盟). _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

验收内容与标准	验收具体情况描述	是否达到验收标准	验收评定	
			合格	不合格
(1) 移民资金拨付情况				
(2) 移民资金使用标推执行情况				
(3) 移民资金管理情况				
综合评定				

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表 K3-13 _____工程竣工移民安置验收移民资金使用管理情况评定表

____省(自治区、直辖市)____市(地、州、盟)____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	类别	验收内容	验收评定	
			合格	不合格
1	移民资金拨付情况	是否及时足额		
2	移民使用情况	是否合规		
3	移民资金财务决算	是否及时编制		
4	遗留问题	是否处理		
综合评定				

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-14 _____工程移民安置验收移民档案管理验收综合评定表

— 省(自治区、直辖市) _____ 市(地、州、盟) — _____ 县(市、区、旗)

自验 初验 终验

序号	验收类别		评定标准	验收评定	
				合格	不合格
1	档案综合管理		明确分管领导和人员，建立档案管理网络和落实各单位职责，落实了档案管理经费；制定了档案管理规章制度		
2	档案收集		收集归档率100%，手续、时间等符合要求		
3	档案整理		抽查的文件材料完整、准确和系统，建立了分户档案		
4	档案保管	档案库房	设施设备满足工作要求，排放有序；库房标识清晰，档案上架排列符合要求		
5		档案保管条件	库房防火、防潮等安全管理措施基本落实，不存在安全隐患		
6		档案装具	符合要求、满足工作需要		
7	档案利用		有2种以上的检索工具，有5种以上编研成果(如编辑的画册、有关专题介绍和相关汇编、宣传材料等)，移民档案有利用效果登记和汇编		
8	档案信息化		档案已开展了信息化工作		
9	档案主管部门验收意见		档案主管部门出具了通过验收的意见		
综合评定					

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-15 _____工程移民安置验收水库移民后期扶持政策落实情况验收综合评定表

— _省(自治区、直辖市)___ _市(地、州、盟) ___县(市、区、旗) 自验 初验 终验

县(市、区)	验收类别	评定标准	验收评定	
			合格	不合格
A县	人口核定	人口已核定		
	直补资金发放	资金及时发放		
	项目扶持	已纳入后期扶持规划(年度计划)		
综合评定				

验收组组长(负责人):

验收人:

验收日期: 年 月 日

表K3-16 _____ _工程移民安置验收移民迁建用地手续办理验收情况综合评定表

_____省(自治区、直辖市) _____市(地、州、盟) _____县(市、区、旗)

自验 初验 终验

县(市、区)	项目名称		规划建设用地 面积(亩)	用地手续办理情况			验收评定	
				已办理		未办理	合格	不合格
				批复面积 (亩)	批复文号			
A县	农村移民 集中安置点							
	城(集)镇							
.....							
综合评定								

验收组组长(负责人);

验收人:

验收日期: _____年 _____月 _____日

标准用词说明

标准用词	严格程度
必须	很严格，非这样做不可
严禁	
应	严格，在正常情况下均应这样做
不应	
宜	允许稍微有选择，在条件许可时首先应这样做
不宜	
可	有选择，在一定条件下可以这样做

标准历次版本编写者信息

SL 682—2014

本标准主编单位：水利部水库移民开发局

长江工程监理咨询有限公司

本标准参编单位：水利部小浪底水利枢纽管理中心

本标准主要起草人：刘冬顺 张华忠 朱闽丰 王俊海
范敏 陆煜 李铭 余勇
赵勇 金华清 黎爱华 陈华
刘浩 尚文勇 李军朝 刘晓东
蓝希龙 李青 徐之青 李明

中华人民共和国水利行业标准

水利水电工程移民安置验收规程

SL/T 682—2025

条文说明

修 订 说 明

SL/T 682—2025《水利水电工程移民安置验收规程》，经水利部2025年08月01日以第21号公告批准发布。

本标准修订过程中，编制组根据新阶段水利高质量发展对征地移民工作的新要求，总结了我国近年来大中型水利水电工程移民安置验收工作实际，以及《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号公布，第679号修订）、《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移民〔2022〕414号）等对移民安置验收工作提出的新要求，对有关验收组织、验收条件、验收程序等进行了修订完善。

为便于各级移民管理机构、项目法人、规划设计单位、监督评估单位等有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《水利水电工程移民安置验收规程》编制组按照章、节、条、款、项的顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总则.....	118
2	术语.....	120
3	验收依据和资料.....	122
4	验收组织.....	125
5	验收范围和条件.....	127
6	验收程序.....	128
7	验收内容和标准.....	129
8	验收方法和评定.....	131
9	验收成果.....	134

1 总 则

1.0.1 本条规定了制定本标准的目的。《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院令第471号公布,第679号修订,以下简称《移民条例》)明确指出,移民安置达到阶段性目标和移民安置工作完毕后,省、自治区、直辖市人民政府或者国务院移民管理机构组织有关单位进行验收。2022年11月,水利部对《大中型水利水电工程移民安置验收管理暂行办法》(水移〔2012〕77号)进行了修订,发布了《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》(水移民〔2022〕414号,以下简称《验收管理办法》),明确移民安置验收的目的是维护国家、集体和移民个人的合法权益,促进水利水电工程建设顺利进行。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。《移民条例》的适用范围是大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作,《验收管理办法》的适用范围是大中型水利水电工程移民安置验收。大中型水利水电工程中的输配水线路、堤防等线性工程和小型水利水电工程涉及的征地移民数量一般情况下较少,故本条做出了可以根据实际条件简化要求的规定。

1.0.3 根据《移民条例》第三十七条规定制定本条。《验收管理办法》第三条规定,移民安置验收分为工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收。

1.0.4 新增。根据《验收管理办法》第十六条规定新增制定本条。结合实际工作完善验收建议的相关规定。

1.0.5 修订。根据《验收管理办法》第八条规定修订移民安置验收内容。移民安置验收内容主要包括农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、移民迁建用地手续办理情况、水库移民后期扶持政策落实情况,历次移民安

置验收和审计主要问题整改情况等。

1.0.6 新增。根据《验收管理办法》第五条规定，新增制定本条。

1.0.7 修订。总结近年来大中型水利水电工程移民安置验收工作经验，新增制定落实移民安置规划设计工作报告、移民安置管理工作报告、移民安置实施工作报告、移民安置监督评估工作报告中规划数据、实施数据一致性的规定。

2 术 语

本章为新增。

2.0.1 根据移民安置工作管理需要，移民安置验收由国务院水行政主管部门、地方人民政府或者其规定的移民管理机构主持。

2.0.2 根据《验收管理办法》第三条规定，工程阶段性移民安置验收是指水库工程导(截)流、下闸蓄水(含分期蓄水)等阶段的移民安置验收。

2.0.3 根据《验收管理办法》第四条规定，工程竣工验收前需组织工程竣工移民安置验收。

2.0.4 根据《验收管理办法》第十条规定，工程验收由水利部主持的大中型水利水电工程，工程阶段性和竣工移民安置验收由水利部会同有关省级人民政府主持，水利部可根据需要委托流域管理机构开展工程阶段性移民安置验收工作。其余大中型水利水电工程，移民安置验收由省级人民政府或者其规定的移民管理机构主持。

2.0.5 地市级以上人民政府或者其规定的移民管理机构负责监督指导移民安置自验，组织移民安置初验。移民区和移民安置区县级人民政府负责组织移民安置自验。

2.0.6 根据《移民条例》规定的“政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与”的移民安置工作管理体制，工程建设征地与移民安置涉及的移民区、移民安置区县级人民政府是移民安置工作的实施主体、工作主体和责任主体，因此移民安置自验是县级人民政府对本辖区内实施的移民安置工作进行的全面检查。

2.0.7 由国务院水行政主管部门主持验收的，移民安置初验由省、自治区、直辖市人民政府或者其规定的移民管理机构组织；由省级人民政府或者其规定的移民管理机构主持验收的，移民安置初验由地市级人民政府或者其规定的移民管理机构组织。

2.0.8 是在移民安置自验、初验工作基础上，由验收主持单位开展的验收。

2.0.9 为提高验收工作质量，提升验收工作效率，委托第三方开展的技术支撑性工作。

2.0.10 特指农村移民集中安置居民点用地和城(集)镇去迁建用地。

3 验收依据和资料

3.0.1 根据《验收管理办法》第六条，移民安置验收的依据包括：国家有关法律、法规、规章、政策和标准；地方有关法规、规章、政策和标准；经批准的移民安置规划大纲、移民安置规划、工程可行性研究报告和初步设计报告，移民安置建设实施阶段设计文件以及规划设计变更专题报告和概算调整批准文件等，移民安置年度计划；项目法人与地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议。

本条中国家有关法规和规定包括国家有关法律、行政法规和法规性文件，省(自治区、直辖市)有关法规和法规性文件，国家有关部委的部门规章和规范性文件。

验收依据的主要法律、行政法规和法规性文件包括：

- (1) 《中华人民共和国民法典》；
- (2) 《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例；
- (3) 《中华人民共和国水法》；
- (4) 《中华人民共和国农村土地承包法》；
- (5) 《中华人民共和国农村集体经济组织法》；
- (6) 《中华人民共和国森林法》及其实施条例；
- (7) 《中华人民共和国草原法》；
- (8) 《中华人民共和国文物保护法》及其实施条例；
- (9) 《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则；
- (10) 《中华人民共和国耕地占用税法》；
- (11) 《中华人民共和国档案法》及其实施条例；
- (12) 《中华人民共和国会计法》；
- (13) 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》；
- (14) 《土地复垦条例》；
- (15) 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意

见》；

(16) 省(自治区、直辖市)有关行政法规和法规性文件。

验收依据的主要部门规章和规范性文件包括：

(1) 《水利工程建设项目验收管理规定》；

(2) 《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》；

(3) 《水利水电工程移民档案管理办法》；

(4) 《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》；

(5) 《大中型水利工程移民安置监督评估管理规定》；

(6) 《大中型水利水电工程移民安置前期工作管理暂行办法》及修订意见的通知；

(7) 《会计基础工作规范》。

验收依据的主要技术标准包括：

(1) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》；

(2) 《水利水电工程建设征地农村移民安置规划设计规范》；

(3) 《水利水电工程建设征地移民安置规划大纲编制导则》；

(4) 《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》；

(5) 《水利水电工程水库库底清理设计规范》；

(6) 《水利水电工程移民安置验收规程》；

(7) 《水利水电工程移民安置监督评估规程》；

(8) 《水利工程设计概(估)算编制规定(建设征地移民补偿)》；

(9) 基础设施建设、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、移民资金使用管理和档案管理等相关技术标准。

验收依据的主要规划设计文件包括：

(1) 经批复的移民安置规划大纲；

(2) 经审核的移民安置规划报告；

(3) 经批复的工程可行性研究报告；

(4) 经许可的工程初步设计报告；

(5) 经审核或批准的移民安置建设实施阶段设计文件；

(6) 经审核或批准的阶段性移民安置规划设计专题报告、移民安置规划设计变更报告、移民安置规划设计调整报告等。

验收依据的其他文件包括：

(1) 项目法人与地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议；

(2) 签订移民安置协议的地方人民政府下达的移民安置年度计划；

(3) 经备案的移民安置验收工作计划；

(4) 其他移民安置相关文件。

3.0.2 将验收资料分为必备资料和备查资料，必备资料是有关各方必须提交验收委员会供验收时查验的资料，以供验收委员会整体上把握移民安置任务的完成情况、存在的问题以及参建各方的处理建议。

3.0.3 验收资料分为必备资料和备查资料，备查资料结合移民档案整理、归档情况供验收委员会查阅，以验证移民安置实施情况、移民资金使用管理情况等。依据《水利水电工程移民档案管理暂行办法》规定的归档要求，列举了主要的备查资料。

3.0.4 备查资料主要以县级地方人民政府归档的移民档案资料为依据，本条对规划设计单位和监督评估单位提出了协助有关县级人民政府提供重要的备查资料的要求。

3.0.5~3.0.8 对移民安置规划设计工作报告、移民安置管理工作报告、移民安置实施工作报告、移民安置监督评估工作报告等必备资料的内容、提供要求等进行了规定。

3.0.9 对移民安置验收涉及的主要备查资料的提供要求进行了明确。

4 验收组织

4.1 一般规定

4.1.1 修订。将“移民安置验收的自验、初验和终验的组织或者主持单位”修改为“组织单位或主持单位”。将“组织成立相应的验收委员会”修改为“组织成立移民安置验收委员会”。

4.1.2 修订。将“工矿企业迁建或者处理”修改为“企(事)业单位处理”；将“专项设施迁建或者复建”修改为“专项设施处理”；将“建设用地手续办理”修改为“移民迁建用地手续办理”。根据验收内容调整，增加水库移民后期扶持政策落实情况、历次移民安置验收和审计主要问题整改情况等专业验收工作组。

4.1.3 新增。对工程竣工移民安置验收中的移民档案管理验收工作组进行了详细规定，并规定了移民档案管理验收工作组组长作为验收委员会组成人员。

4.1.4 新增。明确了成立验收专家组开展移民安置验收的技术检查与评价或验收前可委托第三方开展技术预验收工作。

技术预验收单位承担过移民安置验收、移民安置规划设计、移民安置监督评估等移民安置相关工作。

验收专家具有移民安置规划设计、移民安置实施管理、资金(财务)管理、档案管理等移民安置工作经验，或者取得水利工程、移民、经济、档案等专业技术职称。

4.2 自验组织

4.2.1 修订。增加了“水利水电工程”对本规程应用范围予以明确。

4.2.2 修订。进一步明确了自验委员会主任委员和成员的组成。

4.3 初验组织

4.3.1 修订。明确了由地市级以上地方人民政府或者其规定的移民管理机构组织移民安置初验；补充规定了由国务院水行政主管部门主持验收的大中型水利水电工程由省级移民管理机构组织移民安置初验。

4.3.2 修订。进一步明确了初验委员会主任委员和成员的组成。

4.3.3 新增。对移民安置初验自验合并进行的移民安置初验程序进行了明确。

4.4 终验组织

4.4.1 修订。分级明确了水利水电工程移民安置终验主持单位。

4.4.2 修订。进一步明确了终验委员会主任委员和成员的组成。

5 验收范围和条件

5.1 一般规定

5.1.1 新增。根据《验收管理办法》第七条，对移民安置验收的范围作出了明确规定。

5.1.2 新增。对工程阶段性验收前编制移民安置规划设计专题报告作出规定。

5.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

5.2.1 修订。将“枢纽工程导(截)流阶段”修改为“水库工程导(截)流阶段”，明确了相应的移民安置验收范围。

5.2.2 对水库工程导(截)流阶段移民安置验收条件进行了修订，删除了“已发现的地质灾害隐患得到妥善处理”的相关规定。

5.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

5.3.1 修订。明确了水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段的移民安置验收范围。

5.3.2 对水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置验收条件进行了修订，新增“历次移民安置验收和审计提出的主要问题整改已完成或已处理”的规定。

5.4 工程竣工移民安置验收

5.4.1 修订。明确了工程竣工移民安置验收的范围。

5.4.2 根据《验收管理办法》第十五条对工程竣工移民安置验收条件进行了修订，新增了“水库移民后期扶持工作已开展”的规定。

6 验收程序

6.1 一般规定

6.1.1 修订。增加了移民安置验收计划的主要内容及编写提纲。

6.1.2 修订。根据《验收管理办法》对移民安置验收程序作出了规定，对移民安置初验与自验合并进行的适用情形作出了规定。

6.1.3~6.1.5 修订。根据《验收管理办法》对移民安置验收是否通过及相应程序作出了明确规定。

6.1.6 新增。规定了水库工程下闸蓄水验收后及时完成工程竣工移民安置验收的要求。

6.2 自验程序

6.2.1~6.2.3 修订。根据《验收管理办法》规定了移民安置自验工作的主要程序，明确自验会议议程和初验的申请程序。

6.3 初验程序

6.3.1~6.3.4 修订。根据《验收管理办法》规定了移民安置初验工作的主要程序，明确初验会议议程和终验的申请程序。

6.3.5 新增。对移民安置初验与自验合并进行的组织单位及相关程序作出了规定。

6.4 终验程序

6.4.1~6.4.4 修订。根据《验收管理办法》规定了移民安置终验工作的主要程序，明确终验会议议程及移民安置验收报告的印送。

6.5 技术预验收程序

6.5.1~6.5.5 新增。根据《验收管理办法》可开展移民安置技术预验收工作。规定了移民安置技术预验收工作的主要程序、会议议程及技术预验收报告的报送。

7 验收内容和标准

7.1 一般规定

7.1.1 修订。规定了工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收的具体内容。

7.1.2 修订。根据《水利水电工程移民档案管理办法》，对移民档案管理验收进行了规定。

7.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

7.2.1~7.2.4 修订。规定了水库工程导(截)流阶段移民安置验收农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、水库库底清理等各项工作达到验收合格的标准。

7.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

7.3.1~7.3.5 修订。规定了水库工程下闸蓄水阶段移民安置验收农村移民安置、城(集)镇迁建、企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设、水库库底清理、历次移民安置验收和审计提出的主要问题整改各项工作达到验收合格的标准。

新增了“历次移民安置验收和审计提出的主要问题已完成阶段性整改”的规定。

7.4 工程竣工移民安置验收

7.4.1 修订。明确了农村移民安置验收合格的标准。

7.4.2 修订。明确了城(集)镇迁建验收合格的标准。

7.4.3 修订。明确了企(事)业单位处理、专项设施处理、防护工程建设验收合格的标准。

- 7.4.4 修订。明确了水库库底清理验收合格的标准。
- 7.4.5 修订。明确了移民资金使用管理验收合格的标准。
- 7.4.6 修订。强调移民档案已按规定完成收集、整理和归档，并满足安全和有效利用要求，并提出落实分户建档要求。
- 7.4.7 修订。将“建设用地手续办理”修改为“移民迁建用地手续办理”。取消了“工程建设区和水库淹没区的建设用地手续已按规定办理”的规定。强调了农村集中安置居民点用地手续及城(集)镇迁建用地手续已落实责任主体，并按程序开展。
- 7.4.8 修订。明确了移民后期扶持工作验收合格的标准。
- 7.4.9 修订。明确了历次移民安置验收和审计提出的主要问题完成整改或已处理。

8 验收方法和评定

8.1 一般规定

8.1.1 新增。规定了移民安置验收方法。

8.1.2 新增。规定了移民安置自验、初验和终验的检查方式和原则。

8.1.3 新增。规定了填写附录K1~K3的规定。

8.2 农村移民安置验收

8.2.1~8.2.6 新增。规定了农村移民安置验收的具体方法。

8.3 城(集)镇迁建验收

8.3.1~8.3.6 新增。规定了城(集)镇迁建验收的具体方法。

8.4 企(事)业单位处理验收

8.4.1~8.4.3 新增。规定了企(事)业单位处理验收的具体方法。

8.5 专项设施处理验收

8.5.1~8.5.4 新增。规定了专项设施处理验收的具体方法。

8.6 防护工程建设验收

8.6.1、8.6.2 新增。规定了防护工程建设验收的具体方法。

8.7 水库库底清理验收

8.7.1、8.7.2 新增。规定了水库库底清理验收的具体方法。

8.8 移民资金使用管理验收

8.8.1、8.8.2 新增。规定了移民资金使用管理验收的具体

方法。

8.9 移民档案管理验收

8.9.1、8.9.2 新增。规定了移民档案管理验收的具体方法。

8.10 移民迁建用地手续办理情况验收

8.10.1、8.10.2 新增。规定了移民迁建用地手续办理情况验收的具体方法。

8.11 水库移民后期扶持政策 落实情况验收

8.11.1、8.11.2 新增。规定了水库移民后期扶持政策落实情况验收的具体方法。

8.12 历次移民安置验收和审计问题 整改情况验收

8.12.1、8.12.2 新增。规定了历次移民安置验收和审计所提主要问题整改情况验收的具体方法。

8.13 会议评议

8.13.1 新增。规定了移民安置自验、初验和终验会议评议检查的内容。

8.13.2 新增。规定了验收专家组或技术预验收单位通过会议评议的方式，统一各方意见；提出验收专家组意见或技术预验收报告。

8.13.3 新增。规定了验收委员会通过会议评议的方式统一各方意见提出移民安置验收报告。

8.14 抽样比例

8.14.1 修订。根据SL/T 290修改了企(事)业单位处理和专

项设施处理名称；根据《验收管理办法》，取消了建设用地手续办理情况检查，修改为仅检查移民迁建用地手续办理情况。

8.14.2 修订。分类细化了抽样比例。其中，移民户是指移民安置人口按户统计，移民安置人口根据生产安置人口和搬迁安置人口确定。移民资金使用管理验收的移民项目，是指农村部分补偿补助费、城(集)镇部分补偿补助费、企(事)业单位处理费、专项设施处理费、防护工程建设费、水库库底清理费、移民安置数字孪生业务应用建设费、其他费用以及预备费、有关税费等部分。

8.14.3 修订。分类细化了抽样比例。

8.15 验收评定

8.15.1 移民安置验收评定分为合格、不合格两个等级。

8.15.2 修订。根据SL/T 290修改了企(事)业单位处理和专项设施处理名称。

8.15.3 修订。根据SL/T 290修改了企(事)业单位处理和专项设施处理名称；根据《验收管理办法》，取消了建设用地手续办理情况检查，修改为仅检查移民迁建用地手续办理情况。

9 验收成果

9.1 一般规定

9.1.1 新增。明确了移民安置验收成果的内容。

9.1.2 新增。明确了移民安置验收成果按照移民安置自验、初验、终验程序分别提交验收成果的要求。

9.2 水库工程导(截)流阶段 移民安置验收

9.2.1~9.2.3 新增。明确了水库工程导(截)流阶段移民安置自验、终验、终验成果应包括的报告及相关附件内容。

9.3 水库工程下闸蓄水阶段 移民安置验收

9.3.1~9.3.3 新增。明确了水库工程下闸蓄水(含分期蓄水)阶段移民安置自验、初验、终验成果包括的报告及相关附件的内容。

9.4 工程竣工移民安置验收

9.4.1~9.4.3 新增。明确了工程竣工移民安置自验、初验、终验成果包括的报告及相关附件内容。